

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 02 - Abbruch**

Kennung: HB Version: 019

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 15.05.2012

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

<http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/HistorischeBauten/Documents/LB-HB019-A2063.ZIP>

Vorversion:

HB 018

Herausgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

- ULG 0200 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0211 Abbruch Fundamente und Wände**
- ULG 0212 Abbruch Decken**
- ULG 0213 Verputz abschl., Abbruch Verkleidungen**
- ULG 0214 Fußböden und Unterböden abbrechen**
- ULG 0215 Abbruch von Fenstern**
- ULG 0216 Sonstige Abbrucharbeiten**
- ULG 0217 Abbruch Kanalanlagen**
- ULG 0218 Abbruch Außenanlagen**
- ULG 0221 Abbruch Schwarzdeckerarbeiten**
- ULG 0222 Abbruch Dachdeckerarbeiten**
- ULG 0223 Abbruch Spenglerarbeiten**
- ULG 0224 Abbruch Fliesen-u.Plattenlegerarbeiten**
- ULG 0226 Abbruch Asphaltarbeiten**
- ULG 0231 Abbruch Schlosserarbeiten**
- ULG 0236 Abbruch Zimmermeisterarbeiten**
- ULG 0238 Abbruch Holzfussböden**
- ULG 0242 Abbruch Glaserarbeiten**
- ULG 0250 Abbruch Klebearbeiten Boden**
- ULG 0257 Abbruch bewegliche Anschlüsse Fenster**
- ULG 0261 Abbruch Sporthallenausbau**
- ULG 0291 Verwerten, Deponieren, Ents.Baurestmassen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

02 Abbruch

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) berücksichtigt.

4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

6. Nachweise:

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens mit der Schlussrechnung übergeben.

7. Zuordnung von Baurestmassen zu Deponieklassen:

Asphaltabbruch, Betonabbruch, mineralischer Bauschutt hält die Grenzwerte der Baurestmassendeponie ein.

Kunststoff, Metall, Holz und Baustellenabfälle halten die Grenzwerte der Massenabfalldeponie ein.

8. Trennung:

Werden die gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallenden Materialien (Baurestmassentrennverordnung) festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird ein Abbruch unter besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

Dies gilt für:

Stoffgruppe Betonabbruch über 20 t

Stoffgruppe Asphaltabbruch über 5 t

Stoffgruppe Holzabfälle über 5 t

Stoffgruppe Metallabfälle über 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfälle über 2 t

Stoffgruppe Baustellenabfälle über 10 t

Stoffgruppe mineralischer Bauschutt über 40 t

9. Kontamination, gefährlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

9.1 Gefährliche Abfälle:

Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

10. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik (z.B. das Merkblatt "Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch", herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karls gasse 5, 1040 Wien) heranzuziehen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

11. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglicher Schonung der verbleibenden Teile und des Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen

12. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

12.1 Stoffgruppe:

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

12.2 Höhen:

Höhen von lotrechten Bauteilen werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der größten Unterstellungshöhe. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des Bauteils.

Bei Bauteilen mit schrägem oberem Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte Gesamthöhe des ganzen Bauteils maßgebend.

13. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen (ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 12 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

14. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden (ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 12 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft dann die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

Kommentar:

Adaptierungsarbeiten:

Diese Leistungsgruppe ist vor allem im Zusammenhang mit Adaptierungsarbeiten zu verstehen.

Höhe über 3,2 m:

Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an Rauchfängen, an Deckenuntersichten oder an Wänden in Innenräumen über 3,2 m Höhe sind Gerüste gesondert auszuschreiben.

Baurestmassennachweis:

Als Nachweis im Sinne der Abfallnachweisverordnung kann das Baurestmassennachweisformular verwendet werden, das in Zusammenarbeit zwischen dem Umweltministerium und den Verbänden des Baugewerbes erstellt wurde.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bewilligungen, Befunde oder Beweissicherungen durch den AN oder AG

- ein Gebäudeabbruch

das Entsorgen von Baurestmassen/Sperrgut/Gerümpel anderer Auftragnehmer

- das Abbrechen und Entsorgen schwach gebundener und ungebundener Asbestabfälle (gefährlicher Abfall)

- das Abbrechen und Entsorgen von Schächten

- das Abbrechen und Entsorgen verglaster Rohrahmenelemente

- das Abbrechen und Entsorgen von Sportanlagen

- besondere Transporte (z.B. Entfernungen über 25 m, für lotrechten Transport über 20 m, vom Dachboden zu einem anderen Verwendungsort)

- Positionen und Angaben (wählbare Vorbemerkungen) gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2252 Gerüstarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONR 192131 Schadstofferkundung und - Bewertung von Bauwerken

- ÖNORM S 2100 Abfallverzeichnis

- Leitfaden Verwertungsorientierter Rückbau (Österreichischen Normungsinstitut)

ONR 22251: Mustertexte für umweltgerechte bauspezifische Leistungsbeschreibungen

Positionen für Abbruch und Entsorgung, nach Wahl des Auftraggebers, sind in der ONR 22251 beschrieben (z.B. Recycling und Wiedereinbau, Baurestmassen verwerten und deponieren, Zwischenlagern außerhalb der Baustelle, Bahntransport)

LB-Version: 19 Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

Höhen: Höhen von lotrechten Bauteilen werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der größten Unterstellungshöhe. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des Bauteils. Bei Bauteilen mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte Gesamthöhe des ganzen Bauteils maßgebend.

0200 Wählbare Vorbemerkungen

020001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

020001A Abtransport Lichthof

Erschwernisse beim Abtransport (z.B. Lage Lichthof/Innenhof): _____

020001B Denkmalschutz

Sollten im Zuge der Abbrucharbeiten bisher nicht bekannte Bauelemente (z.B. Fenster- oder Türumrahmungen, Spolien, Malereien, Stukkaturen oder Sgraffiti) aufgefunden werden, so wird der Auftraggeber und das Bundesdenkmalamt (BDA) gemäß Denkmalschutzgesetz umgehend verständigt. Der sorgfältige Ausbau und die sichere Lagerung von vom BDA festgelegten und bezeichneten wiederverwendbaren Bauelementen (z.B. Holztramdecken, Tür- oder Fensterstöcke, gesamte Fensterkonstruktionen einschließlich Verglasung, Türblätter, wiederverwendbare Eisen- oder Steinelemente

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	(z.B. Geländer, Eisengitter, Gusseisenteile, Beschläge, Schließenköpfe)) wird vom Auftragnehmer durchgeführt. Durch diese Erschwernis entstehende Mehrkosten, soweit nicht bereits vorher bekannt und durch Positionen abgedeckt, müssen gleich nach Bekanntwerden, noch vor Beginn der Leistung, mit dem Auftraggeber vereinbart werden.	
0211	Abbruch Fundamente und Wände Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verflieser Seite, im festen Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als Verputz.	
021101	Fundamente abbrechen (abbr.).	
021101A	Ziegelfundament abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021101B	Steinfundament abbr. Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 2,8 t/m ³	m³
021101D	Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45 Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,4 t/m ³	m³
021101F	Stb.Fundament abbr.b.C35/45 Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
021102	Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021102A	Ziegelmwk.abbr.ü.15cm Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021102B	Hohlziegel/Hohlblockmwk.abbr.ü.15cm Aus Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt (Hohlblockmwk.). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,9 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021102C	Gasbetonmwk.abbr.ü.15cm Aus Gasbetonsteinen (Gasbetonmwk.). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,8 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021102D	Steinmwk.abbr.ü.15cm Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk (Steinmwk.). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 2,7 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021103	Wände und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021103B	Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,4 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021103C	Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm Aus Mantelbeton, einschließlich Systembewehrung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021104	Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021104B	Stb.-Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021105	Aufzählung (Az) auf Abbrechen (abbr.) von Fundamenten, Mauerwerk und Wänden über 15 cm Dicke, für ein Einzelausmaß bis 1 m ³	
021105A	Az Mauerwerk abbr.b.1m³ Bei Mauerwerk (außer Beton oder Naturstein).	m³
021105C	Az Steinmwk.abbr.b.1m³ Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk (Steinmwk.).	m³
021105D	Az Beton-Wand abbr.b.1m³ Aus Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton), ohne Unterschied der Festigkeit.	m³
021106	Wandteiflächen flächig abstemmen. Abgerechnet wird die abgestemnte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021106A	Ziegelmauerwerk abstemmen b.15cm Aus Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt (mineralischer Bauschutt). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,26 t/m ²	m²
021106D	Betonwand unbew.abstemmen b.15cm Aus unbewehrtem Beton ohne Unterschied der Festigkeit bis C35/45. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,36 t/m ²	m²
021106E	Stb.Wand abstemmen b.15cm Aus bewehrtem Beton (Stb.) ohne Unterschied der Festigkeit bis C35/45. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,38 t/m ²	m²
021107	Betonwände, ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021107A	Betonwand unbew.abbr.b.15cm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus unbewehrtem Beton. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,36 t/m ²	
021107B	Stb.Wand abbr.b.15cm Aus bewehrtem Beton (Stb.). Stoffgruppe: Betonabbruch 0,38 t/m ²	m²
021108	Gemauerte nicht tragende Zwischenwände aus Gipsdielen abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m ² . Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021108D	Gipsdielenwand abbr.b.8cm Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,1 t/m ²	m²
021108E	Gipsdielenwand abbr.10cm Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,13 t/m ²	m²
021109	Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände), verputzt oder unverputzt, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m ² . Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021109A	Zwischenwand abbr.b.10cm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,16 t/m ²	m²
021109B	Zwischenwand abbr.ü.10-12cm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,19 t/m ²	m²
021109C	Zwischenwand abbr.ü.12-15cm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m ²	m²
021110	Glasbausteine, ohne Unterschied der Dicke und Größe der Einzelflächen, einschließlich etwaiger Bewehrung, Rahmen- oder Sprossenkonstruktion abbrechen (abbr.).	
021110A	Wand-Glasbausteine abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,3 t/m ²	m²
021111	Mauerziegel reinigen zur Wiederverwendung und auf der Baustelle stapeln (Palettieren). Abgerechnet wird das Raummaß im gestapelten Zustand. <i>Kommentar: Gilt als Abzugsposition bei der Schuttmengenberechnung.</i>	
021111A	Mauerziegel reinigen Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ³	m³
021112	Fangkopfmauerwerk einschließlich etwaiger Abdeckplatten bis drei Scharen unter die Dachschalung abbrechen (abbr.). Dachdeckung nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß öffnen. Das wiederverwendbare Deckungsmaterial gegen Beschädigung gesichert lagern. Fanghöhlräume gegen herabfallendes Material und Rinneneinläufe vor Verstopfung sichern. Aufgedeckte Dachflächen bis zur endgültigen Deckung und Verblechung provisorisch gegen Eindringen von Nässe windsicher schließen. Decken von etwaigen Einbauten im Dachbodenraum mit Pfostenlagen oder sonstigen Hilfsmitteln gegen Beschädigungen schützen.	
021112B	Fangkopfmauerwerk unrein abbr. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1,6 t/m ³	m³
021113	Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen (abbr.). Fänge und gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen verschließen. Abgerechnet wird das Flächenmaß hohl für voll.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021113A	Beton Fangabdeckplatte abbr. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,2 t/m ²	m²
021114	Fangaufsätze aus Steinzeug bis zu einer Einzellänge von 1,5 m abbrechen (abbr.).	
021114A	Fangaufsatz abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST	Stk
021116	Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.	
021116A	GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,05 t/m ²	m²
021116B	GB-Pl.Stw.abbr.1-s.2fach bepl.b.10cm Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m ²	m²
021116C	GB-Pl.Stw.abbr.2-s.1fach bepl.b.10cm Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m ²	m²
021116D	GB-Pl.Stw.abbr.2-s.2fach bepl.b.10cm Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,09 t/m ²	m²
021117	Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.	
021117A	GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.ü.10-15cm Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,07 t/m ²	m²
021117B	GB-Pl.Stw.abbr.1-s.2fach bepl.ü.10-15cm Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,08 t/m ²	m²
021117C	GB-Pl.Stw.abbr.2-s.1fach bepl.ü.10-15cm Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,08 t/m ²	m²
021117D	GB-Pl.Stw.abbr.2-s.2fach bepl.ü.10-15cm Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,11 t/m ²	m²
021118	Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.	
021118A	GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.ü.15-25cm Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,11 t/m ²	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021118B	GB-Pl.Stw.abbr.1-s.2fach bepl.ü.15-25cm Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/m ²	m²
021118C	GB-Pl.Stw.abbr.2-s.1fach bepl.ü.15-25cm Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/m ²	m²
021118D	GB-Pl.Stw.abbr.2-s.2fach bepl.ü.15-25cm Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,15 t/m ²	m²
021119	Trennwände oder Schürzen einschließlich etwaiger Versteifungen abbrechen (abbr.) und ausstemmen von Verankerungen und Mauerpratzen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.	
021119A	Trennwand Holz abbr.6cm Aus Holz und Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,04 t/m ²	m²
021119B	Trennwand Holz-Glas abbr.6cm Holzkonstruktion mit Verglasung. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m ² + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m ²	m²
021120	Mauerwerkskronen abbrechen (abbr.).	
021120A	Mauerwerkskronen Ziegel ü.Dach abbr. Aus Ziegel bei Brand- und Feuermauern, bei abgedecktem Dach. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021120B	Mauerwerkskronen Ziegel Hofmauer abbr. Aus Ziegel bei Hof- oder Gartenmauern. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021120C	Mauerwerkskronen Beton ü.Dach abbr. Aus Beton bei Brand- und Feuermauern, bei abgedecktem Dach. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
021120D	Mauerwerkskronen Beton Hofmauer abbr. Aus Beton bei Hof- oder Gartenmauern. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
0212	Abbruch Decken Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist in die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Das Abbrechen von Fußböden und des Aufbetons ist in eigenen Positionen beschrieben.</i> <i>Der Abbruch von Rosten ist dann gesondert auszuschreiben, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.</i>	
021201	Decken einschließlich der Schließen abbrechen (abbr.).	
021201A	Doppelbaumdecke abbr.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,21 t/m ² + Baustellenabfälle 0,03 t/m ²	
021201B	Tramdecke abbr. Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkatorschalung. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,11 t/m ² + Baustellenabfälle 0,03 t/m ²	m²
021201C	Tramtraversendecke abbr. Tramtraversendecke, einschließlich Sturz- und Stukkatorschalung, ohne Auslösen der Stahlträger. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,11 t/m ² + Baustellenabfälle 0,03 t/m ²	m²
021202	Platzdecke zwischen Trägern, Gurten oder Mauern abbrechen (abbr.), ohne Unterschied der Mörtelart, ohne Auslösen der Stahlträger und ohne Abbrechen der Gurten.	
021202A	Platzdecke 15cm abbr. 1/2 Stein dick (15 cm). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,27 t/m ² + Baustellenabfälle 0,03 t/m ²	m²
021203	Gewölbe und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen (abbr.).	
021203A	Gewölbe abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021204	Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke), Stiegenlauf- und Podesplatten mit etwaigen aufbetonierten Stufen, Unterzüge und Balken, ohne Unterschied der Dicke und der Bewehrung, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Rohbaumaß.	
021204B	Stb.Decke b.C35/45 abbr. Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
021205	Fertigteildecken, Systemdecken und Steineisendecken (Stb.Fertigteildecke), ohne Unterschied der Dicke und Betonfestigkeit, abbrechen (abbr.). <i>Kommentar:</i> <i>Der Abbruch von Decken zwischen Stahlträgern und das Abbrechen der Träger ist in eigenen Positionen beschrieben.</i>	
021205A	Stb.-Fertigteildecke abbr. Aus Beton und Betonwerkstoffen (z.B. Betonfüllkörperdecken, Ast-Mollin- oder Istegdecken). Stoffgruppe: Betonabbruch 0,75 t/m ²	m²
021205B	Fertigteildecken abbr. Ausgenommen Decken aus Beton oder Betonwerkstoffen (z.B. Ziegelsteindecken). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,5 t/m ²	m²
021207	Gesimse oder Gesimseteile, ohne Unterschied des Querschnittes oder der Auskrägung, abbrechen (abbr.).	
021207A	Gesimse Ziegel abbr. Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschließlich etwaigem Kniestockmauerwerk. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021207B	Gesimse Stein abbr. Aus Kunststein oder Naturstein, einschließlich etwaigem Kniestockmauerwerk. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 2,7 t/m ³	m³
021207C	Gesimse Beton b.C35/45 abbr.	m³

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m3	
021208	Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des Querschnittes, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden, abbrechen (abbr.).	
021208A	Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45 Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m3	m³
021209	Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwernisse beim Abbruch von Teilflächen mit einer Einzelgröße bis 4 m2, einschließlich etwa erforderlicher Unterstellungen.	
021209A	Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Holz Bei Dippelbaum-, Tram- und Traversendecken.	m²
021209B	Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Gewölbe Bei Gewölben aus Ziegeln.	m²
021209C	Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Stahlbeton Bei Stahlbeton- und Fertigteildecken.	m²
0213	Verputz abschl., Abbruch Verkleidungen 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 1.1 Abbruch von Verkleidungen: Beim Abbruch von Verkleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert. 1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden): Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert. 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt. <i>Kommentar:</i> <i>Das Abschlagen des Verputzes ist dann gesondert auszuschreiben, wenn Wände nicht mit abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist.</i> <i>Stark kontaminierter Verputz wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom übrigen Abbruchmaterial getrennt.</i> <i>Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz ist in gesonderten Positionen auszuschreiben. Nicht für eine Deponierung geeignetes stark kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefährlicher Abfall behandelt.</i>	
021301	Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.	
021301A	Wand-Innenputz b.25mm abschl. Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2	m²
021301B	Wand-Innenputz ZM b.25mm abschl. Aus Zementmörtel (ZM). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2	m²
021301D	Wand-Innenp.b.25mm+Putzträger abschl.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einschließlich Putzträger aus Drahtgeflecht oder Drahtziegelgewebe. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,042 t/m ²	
021301E	Wand-Innenp.b.25mm+LB-Pl.b.2,5cm abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten bis 2,5 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,07 t/m ²	m²
021301F	Wand-Innenp.b.25mm+LB-Pl.ü.2,5cm abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten (LB-Pl.) über 2,5 bis 3,5 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,075 t/m ²	m²
021302	Deckenputz bei Untersichten, einschließlich Stiegenlauf- und Podestplatten, abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.	
021302A	Deckenputz b.10mm abschl. Aus Mörtel, ohne Putzträger. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,021 t/m ²	m²
021302B	Deckenputz ü.10-25mm abschl. Aus Mörtel, ohne Putzträger. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,042 t/m ²	m²
021303	Stukkaturputz an Decken abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke im Mittel angegeben.	
021303A	Stukkaturputz b.35mm+Verrohr.abschl. Einschließlich Putzträger, ohne Unterschied, ob mit einfacher oder doppelter Verrohrung, aus Drahtziegelgewebe oder Drahtgeflecht. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m ²	m²
021303B	Stukkaturputz b.25mm+Holzw.-LB-Pl.abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.-LB-Pl.) bis 2,5 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,07 t/m ²	m²
021304	Gewölbeputz aus Mörtel abschlagen (abschl.).	
021304A	Gewölbeputz abschl. Von Ziegelgewölben. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,05 t/m ²	m²
021305	Patschokkierung abtragen und Fugen auskratzen.	
021305A	Patschokkierung Gewölbe abtragen Von Ziegelgewölben. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,027 t/m ²	m²
021305B	Patschokkierung Wand abtragen Von Wandflächen. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,027 t/m ²	m²
021305C	Patschokkierung Decke abtragen Von Deckenflächen. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,027 t/m ²	m²
021306	Fugen an Flächen, an denen kein Verputz vorhanden ist, auskratzen.	
021306A	Fugen Gewölbe auskratzen	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Von Gewölbeflächen. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,021 t/m2	
021306B	Fugen Wand auskratzen Bei Wänden. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,021 t/m2	m²
021307	Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.	
021307A	Außenputz b.35mm abschl. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2	m²
021307B	Außenputz ü.35-45mm abschl. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,108 t/m2	m²
021307C	Außenputz ü.45-60mm abschl. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,144 t/m2 <i>LB-Version: 19</i>	m²
021307D	Außenputz ü.60-80mm abschl. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,192 t/m2 <i>LB-Version: 19</i>	m²
021307E	Außenputz ü.80-100mm abschl. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2 <i>LB-Version: 19</i>	m²
021307F	Außenputz b.35mm+Putzträger 5cm abschl. Einschließlich Putzträger bis zu einer Gesamtdicke von 5 cm. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,07 t/m2 <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 021307D</i>	m²
021307G	Az Außenputz Untersicht abschl.+Putzträger Aufzahlung (Az) für das Abschlagen, einschließlich etwaiger Putzträger. <i>LB-Version: 19</i>	m²
021308	Fassadensockel abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021308A	Fassadensockel ZM b.5cm abschl. Aus Zementmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2	m²
021308B	Fassadensockel ZM ü.5-8cm abschl. Aus Zementmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,168 t/m2	m²
021308C	Fassadensockel+Ziegelmwk.b.15cm abschl. Aus Kalkzementmörtel, einschließlich des vor die Fassade vorspringenden mineralischer Bauschutts. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,3 t/m2	m²
021310	Wandvorsatzplatten an Fassaden abbrechen (abbr.) und etwaige Putzträger und Verputz abschlagen.	
021310A	Wandvorsatzschalen abbr.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Keramische oder sonstige Trockenlegungsplatten Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/m2	
021311	Innenwandverkleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Dämmeinlagen abrechnen (abbr.).	
021311A	Innenwandverkl.Holz abbr. Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapetten oder Spaletten. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,055 t/m2 + Baustellenabfälle 0,01 t/m2	m²
021311B	Innenwandverkl.Stein abbr. Aus Stein oder Kunststein, nicht im Mörtelbett verlegt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,11 t/m2 + Holzabfälle 0,035 t/m2 + Baustellenabfälle 0,01 t/m2	m²
021311C	Innenwandverkl.Metall abbr. Aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/m2 + Holzabfälle 0,035 t/m2 + Baustellenabfälle 0,01 t/m2	m²
021313	Fassadenverkleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Dämmeinlagen abrechnen (abbr.).	
021313A	Fassadenverkl.Holz abbr. Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapetten oder Spaletten. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,055 t/m2 + Baustellenabfälle 0,016 t/m2	m²
021313B	Fassadenverkl.Stein abbr. Aus Stein oder Kunststein, nicht im Mörtelbett verlegt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,11 t/m2 + Holzabfälle 0,035 t/m2 + Baustellenabfälle 0,016 t/m2	m²
021313C	Fassadenverkl.Metall abbr. Aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/m2 + Holzabfälle 0,035 t/m2 + Baustellenabfälle 0,016 t/m2	m²
021314	Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).	
021314A	Innenwandverkl.+Mörtelbett abschl. Aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Mörtelbett. Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2	m²
021314B	Innenwandverkl.+Dünnbett abschl. Aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Dünnbett mit Unterputz. Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2	m²
021314C	Innenwandverkl.Kunststoff b.2mm abschl. Kunststoffbeläge bis 2 mm dick. Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,002 t/m2	m²
021314D	Innenwandverkl.Kunststoff ü.2-4mm abschl. Kunststoffbeläge über 2 bis 4 mm dick. Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,004 t/m2	m²
021315	Wandbeläge in Außenflächen (Fassaden) aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein.	
021315A	Fassaden-Wandverkl.+Mörtelbett abschl. Einschließlich Mörtelbett bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.). Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021315B	Fassaden-Wandverkl.+Dünnbett abschl. Einschließlich Dünnbett mit Unterputz. Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2	m²
021316	Deckenverkleidungen (D-verkl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus Holz oder Metall abbrechen (abbr.).	
021316A	D-verkl.GB-Platten+UK abbr. Untersicht aus Gipsbauplatten (GB-Platten) 1fach. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0235 t/m2	m²
021316B	D-verkl.Weichfaser+UK abbr. Untersicht aus Weichfaser oder sonstigen mineralischen Faserplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0135 t/m2	m²
021316C	D-verkl.Holz+UK abbr. Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0215 t/m2	m²
021316D	D-verkl.Metall+UK abbr. Untersicht aus Metallplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0065 t/m2	m²
0214	Fußböden und Unterböden abbrechen	
021401	Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden) einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder Dämmung, abbrechen (abbr.).	
021401A	Schiff-Bretterbelag abbr. Gehbelag aus Schiffboden oder Brettern. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,021 t/m2.	m²
021401B	Pfostenbelag b.4cm abbr. Pfostenbelag bis 4 cm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,024 t/m2.	m²
021401C	Brettli-Parkettbelag abbr. Brettli- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,024 t/m2.	m²
021401D	Klebeparkett abbr. Klebeparkett ohne Unterschied des Untergrundes. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,012 t/m2.	m²
021401E	Fertigparkett abbr. Fertigparkett ohne Bitumenkorkunterlage (eigene Position). Stoffgruppe: Holzabfälle 0,016 t/m2.	m²
021401F	Polsterhölzer+Blindb.abbr. Polsterhölzer einschließlich Blindboden. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,018 t/m2.	m²
021401G	Blindboden Pressspanplatten b.22mm abbr. Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m2.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021401H	Bitumenkorkunterlage abbr. Bitumenkorkunterlage bei Fertigparkett. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m2.	m²
021403	Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abbrechen (abbr.).	
021403A	Bodenbelag+Sockelleiste abbr. Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
021403B	Bodenbelag abbr. Ohne reinigen des Untergrundes. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
021404	Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abbrechen (abbr.) und entsorgen.	
021404A	Sockelleisten Holz abbr. Aus Holz oder Holzwerkstoffen.	m
021404B	Sockelleist.Kunstst.abbr. Aus Kunststoff oder Textil.	m
021405	Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abräumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.	
021405A	Beschüttung mineralisch abräumen Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,3 t/m3	m³
021405B	Beschüttung m.Schutt abräumen Mit Bauschutt verunreinigte Beschüttung. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1,3 t/m3	m³
021405C	Beschüttung m.Schlacke abräumen Beschüttung aus Hochofenschlacke oder dergleichen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1,4 t/m3	m³
021406	Ziegelpflaster einschließlich Sand- oder Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.	
021406A	Ziegelpflaster b.10cm abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.	m²
021407	Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.	
021407A	Plattenpflaster b.5cm abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
021407B	Plattenpflaster ü.5-10cm abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,3 t/m2.	m²
021408	Fugenlosen Terrazzo ohne Unterschied der Dicke abbrechen (abbr.).	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021408A	Terrazzoboden abbr. Einschließlich Hohlkehlen oder Stehsockeln. Abgerechnet einschließlich der Ansichtsflächen von Hohlkehlen oder Stehsockeln. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.	m²
021408B	Terrazzohohlkehl.schneiden+abbr. Nur Terrazzohohlkehlen einschließlich des geradlinigen Abtrennens vom Boden mit der Trennscheibe. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,002 t/m	m
	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	
021409	Estriche abbrechen (abbr.).	
021409A	Estrich Gussasphalt b.3cm abbr. Aus Gussasphalt bis 3 cm dick. Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m2.	m²
	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021409B	Estrich Steinholz b.4cm abbr. Aus Steinholz bis 4 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,07 t/m2.	m²
021409C	Estrich Anhydrit b.6cm abbr. Anhydritestrich bis 6 cm dick. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,13 t/m2.	m²
021410	Betonschichten, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021410A	Beton b.15cm abbr. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,4 t/m3.	m³
021411	Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.	
021411A	Schwimm.Zem.Estrich abbr. Als Zementestrich. Stoffgruppe: Betonabbruch 2,2 t/m3.	m³
021411B	Schwimm.Anhydr.Estrich abbr. Als Anhydritestrich. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 2,1 t/m3.	m³
021412	Geradlinige Abbruchkante bei Betonestrichen oder Unterlagsbeton durch Vorschneiden mit einer Trennscheibe herstellen, einschließlich sorgfältigem Abstemmen und Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben	
021412A	Gerade Abbruchkante b.10cm	m
021412B	Gerade Abbruchkante ü.10-20cm	m
021414	Dämmschichten abbrechen (abbr.).	
021414A	Dämmschichten Mineralf.abbr. Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,2 t/m3.	m³

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0215	<p>Abbruch von Fenstern</p> <p>1. Allgemeines: Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.</p> <p>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.</p>	
021501	Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
021501A	<p>Holzfenster abbr.b.2m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST</p>	Stk
021501B	<p>Holzfenster abbr.ü.2-4m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST</p>	Stk
021501C	<p>Holzfenster abbr.ü.4-6m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,18 t/ST</p>	Stk
021501D	<p>Holzfenster abbr.ü.6-8m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,24 t/ST</p>	Stk
021503	Holzfenster als Kastenfenster, ohne Unterschied der Glasdicke, abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
021503A	<p>Holzfenster Kasten abbr.b.2m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST</p>	Stk
021503B	<p>Holzfenster Kasten abbr.ü.2-4m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST</p>	Stk
021503C	<p>Holzfenster Kasten abbr.ü.4-6m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,18 t/ST</p>	Stk
021503D	<p>Holzfenster Kasten abbr.ü.6-8m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,24 t/ST</p>	Stk
021505	Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
021505A	<p>Kunststofffenster abbr.b.2m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST</p>	Stk
021505B	<p>Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST</p>	Stk
021505C	<p>Kunststofffenster abbr.ü.4-6m2</p> <p>Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,18 t/ST</p>	Stk
021505D	<p>Kunststofffenster abbr.ü.6-8m2</p>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,24 t/ST	
021507	Fenster aus Aluminium (Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
021507A	Alu-fenster abbr.b.2m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST	Stk
021507B	Alu-fenster abbr.ü.2-4m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST	Stk
021507C	Alu-fenster abbr.ü.4-6m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,18 t/ST	Stk
021507D	Alu-fenster abbr.ü.6-8m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,24 t/ST	Stk
021509	Fenster aus Holz und Aluminium (Holz/Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
021509A	Holz/Alu-fenster abbr.b.2m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST	Stk
021509B	Holz/Alu-fenster abbr.ü.2-4m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST	Stk
021509C	Holz/Alu-fenster abbr.ü.4-6m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,18 t/ST	Stk
021509D	Holz/Alu-fenster abbr.ü.6-8m2 Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,24 t/ST	Stk
0216	Sonstige Abbrucharbeiten <i>LB-Version: 19</i>	
021601	Holzürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und Türschwellen abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
021601A	Holzürstock abbr.b.2m2 Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/ST	Stk
021601B	Holzürstock abbr.ü.2-4m2 Stoffgruppe: Holzabfälle 0,04 t/ST	Stk
021601C	Holzürstock abbr.ü.4-6m2 Stoffgruppe: Holzabfälle 0,05 t/ST	Stk
021601D	Holzürstock abbr.ü.6-8m2 Stoffgruppe: Holzabfälle 0,06 t/ST	Stk
021602	Stahlzargen abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.	
021602F	St-Zargen abbr.b.2m2 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021602G	St-Zargen abbr.ü..2-4m2 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,025 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,1 t/ST	Stk
021602H	St-Zargen abbr.ü.4-6m2 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,15 t/ST	Stk
021602I	St-Zargen abbr.ü.6-8m2 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,035 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,19 t/ST	Stk
021603	Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.	
021603A	Türblatt Holz abbr.b.2,5m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,025 t/ST	Stk
021603B	Torblatt Holz abbr.ü.2,5-4m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,05 t/ST	Stk
021603C	Torblatt Holz abbr.ü.4-6m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,075 t/ST	Stk
021603E	Türblatt Metall abbr.b.2,5m2 Aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,025 t/ST	Stk
021603F	Torblatt Metall abbr.ü.2,5-4m2 Aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,05 t/ST	Stk
021603G	Torblatt Metall abbr.ü.4-6m2 Aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,075 t/ST	Stk
021604	Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und Türschwellen auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
021604A	Holztürstock auslösen b.2m2	Stk
021604B	Holztürstock auslösen ü.2-4m2	Stk
021604C	Holztürstock auslösen ü.4-6m2	Stk
021604D	Holztürstock auslösen ü.6-8m2	Stk
021605	Stahlzargen auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.	
021605F	St-Zargen auslösen b.2m2	Stk
021605G	St-Zargen auslösen ü.2-4m2	Stk
021605H	St-Zargen auslösen ü.4-6m2	Stk
021605I	St-Zargen auslösen ü.6-8m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021606	Tür- oder Torblatt auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.	
021606A	Türblatt Holz demontieren.b.2,5m2 Aus Holz, Holzwerkstoffen oder Metall.	Stk
021606B	Torblatt Holz demonieren ü.2,5-4m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen.	Stk
021606C	Torblatt Holz demontieren ü.4-6m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen.	Stk
021606E	Türblatt Metall demontieren b.2,5m2 Aus Metall.	Stk
021606F	Torblatt Metall demontieren ü.2,5-4m2 Aus Metall.	Stk
021606G	Torblatt Metall demontieren ü.4-6m2 Aus Metall.	Stk
021608	Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder außen abbrechen (abbr.).	
021608A	Fenster-Sohlbank Holz abbr. Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,006 t/m	m
021608B	Fenst-Sohlbank Stein abbr. Aus Stein, Kunststein oder Keramik. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m	m
021608C	Fenst-Sohlbank Faserzement abbr. Aus Faserzement Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,01 t/m	m
021608D	Sohlbankabd.Blech/Alu abbr. Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
021610	Geländerkonstruktionen abbrechen (abbr.), einschließlich Ausstemmen der Verankerungen.	
021610A	Geländerkonstr.Metall abbr. Aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,015 t/m	m
021610B	Geländerkonstr.Holz abbr. Aus Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m	m
021611	Geländerkonstruktionen auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen), einschließlich Ausstemmen der Verankerungen.	
021611A	Geländerkonstr.Metall auslösen Aus Metall.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021612	Eiserne Gitter (z.B. Schacht-, Fenster- und Türgitter) abbrechen (abbr.), einschließlich Ausstemmen der Verankerungen. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.	
021612A	Eisernes Gitter abbr.bis 1m2 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,015 t/ST	Stk
021612B	Eisernes Gitter abbr.ü.1-2m2 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST	Stk
021613	Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.	
021613A	Türchen b.0,1m2 ausbrechen Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/ST	Stk
021614	Türchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen) auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021614A	Türchen b.0,1m2 auslösen	Stk
021615	Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karniesenhaken) aus Wänden oder Decken ausbrechen (abbr.).	
021615A	Kleineisenteile b.5kg ausbrechen Bis zu einer Masse von 5 kg. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/ST	Stk
021616	Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
021616A	Stahlteile ausbrechen b.100kg Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/kg	kg
021617	Stahlteile (Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
021617A	Stahlteile auslösen b.100kg	kg
021619	Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen, Form- und Verbindungsstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.	
021619A	Rohre abbr.freigef.b.70mm Freigeführt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m	m
021619B	Rohre abbr.verkleidet b.70mm Mit Putzträgern verkleidete Rohre einschließlich der Trägerkonstruktion, in verbleibenden Wänden., Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m	m
021619C	Rohre abbr.eingemauert b.70mm Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich Freistemmen in verbleibenden Wänden. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m	m
021619D	Rohre abbr.freigeführt ü.70-150mm Freigeführt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021619E	Rohre abbr.verkleidet ü.70-150mm Mit Putzträgern verkleidete Rohre einschließlich der Trägerkonstruktion, in verbleibenden Wänden. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m	m
021619F	Rohre abbr.eingemauert ü.70-150mm Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre einschließlich Freistemmen, in verbleibenden Wänden. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,04 t/m	m
021620	Poterien abbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Querschnittes und der Form, einschließlich Winkeleisen oder sonstiger Befestigungen.	
021620A	Poterien abbr.freigeführt Freigeführt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,05 t/m	m
021620B	Poterien abbr.verkleidet Mit Putzträgern ummantelt und verputzt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m	m
021621	Abortüberlüftungen abbrechen (abbr.).	
021621A	Abortüberlüftung abbr. Bestehend aus einer Monier-Zwischendecke und Abschlusswand, einschließlich Verhängung und Putzklappen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m ² .	m²
021622	Anschlussbüchse (Mauerstutzen) ausbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Durchmessers.	
021622A	Anschlussbüchse ausbr. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/ST	Stk
021623	Gusseiserne Aufstandsbögen abbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Durchmessers.	
021623A	Guss-Aufstandsbogen abbr. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,015 t/ST	Stk
021624	Gemauerte Waschküchenherde abbrechen (abbr.).	
021624A	Herd abbr.ein Kessel Mit einem Kessel. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1 t/ST	Stk
021624B	Herd abbr.zwei Kessel Mit zwei Kesseln. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 2 t/ST	Stk
021625	Oberputz-Kantenschutzwinkel abbrechen (abbr.), in verbleibenden Wänden, ohne Unterschied der Befestigungsart und der Profile.	
021625A	Kantenschutzwinkel abbr. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/m	m
021626	Steigeisen ausstemmen.	
021626A	Steigeisen ausstemmen Mwk	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	In Ziegelmauerwerk (Mwk). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/ST	
021626B	Steigeisen ausstemmen Beton In Betonmauerwerk. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/ST	Stk
021627	Fertigteilstufen (z.B. Keil-, Winkel- oder Blockstufen) abbrechen (abbr.), Auflager freistemma, ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
021627A	Ft.Stufen abbr.voll aufliegend Voll aufliegend. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
021627B	Ft.Stufen abbr.beidseitig aufliegend Beidseitig oder mittig aufliegend. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
021627C	Ft.Stufen abbr.eingespannt Einseitig eingespannt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
021628	Stufenplatten abbrechen (abbr.), ohne Unterschied der Einzelgrößen. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
021628A	Stufenplatte abbr.voll aufliegend Tritt- und Setzstufen voll aufliegend. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
021628B	Stufenplatte abbr.beidseitig aufliegend Tritt- und Setzstufen beidseitig oder mittig aufliegend. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
021628C	Stufenplatte abbr.eingespannt Trittstufen einseitig eingespannt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
021629	Aufbetonierte Stufenkerne von der Laufplatte abstemmen, ohne Unterschied des Querschnittes und der Betonfestigkeit. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
021629A	Aufbeton-Stufen abstemmen bew. Einschließlich Abbrechen und Entsorgen der Bewehrung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m <i>LB-Version: 19</i>	m
021629B	Aufbeton-Stufen abstemmen Ohne Bewehrung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m <i>Kommentar:</i> Redaktioneller Fehler im Positionsstichwort (<u>Aufbetton</u>). (Korrektur erfolgt in Version 20). <i>LB-Version: 19</i>	m
021630	Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen (abbr.).	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021630A	Sanitärkeramik abbr. Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST	Stk
021630B	Sanitärgegenstände aus Metall abbr. Aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 l), einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST	Stk
021630C	Wanne eingemauert abbr. Eingemauerte Badewannen aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST+mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST	Stk
021630D	Dusche eingemauert abbr. Eingemauerte Duschtasse aus Metall. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,01 t/ST+mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST	Stk
021632	Heizkörper ohne Unterschied der Einzelgrößen abtragen.	
021632A	Heizkörper abtragen Blech Aus Stahlblech oder Aluminium. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,01 t/ST	Stk
021632B	Heizkörper abtragen Gusseisen Aus Gusseisen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST	Stk
021643	Portale, Schaufenster oder Auslagen (Portal) bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Höhe, einschließlich Verglasung und etwaiger Sonnenplachen, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird die abgewickelte Portalansichtsfläche.	
021643A	Portal Holz abbr. Konstruktion überwiegend aus Holz. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,42 t/m ² .	m²
021643B	Portal Metall abbr. Konstruktion aus Stahl oder Aluminium. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,42 t/m ² .	m²
021644	Aufzahlung (Az) auf Portale abbrechen (abbr.) ohne Unterschied der Konstruktion.	
021644A	Az Portal abbr.Rollbalken Für den Abbruch eines Rollbalkens ohne Unterschied der Auslagenhöhe, abgerechnet die Summe der Achsenlängen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m	m
021645	Ausziehbare Dachbodentreppen abbrechen (abbr.).	
021645A	Ausziehbare Holztreppe abbr. Aus Holz. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m	Stk
021645B	Ausziehbare Alutreppe abbr. Aus Aluminium. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/m	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021646	Ausziehbare Dachbodentreppe auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021646A	Ausziehb.Dachbodentreppe auslösen	Stk
021647	Treppe einschließlich Geländer und Spindel abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
021647A	Treppe Holz abbr. Aus Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m	m
021647B	Treppe Metall abbr. Aus Stahl oder Gusseisen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/m	m
021649	Dachbodenrinnen einschließlich Holzrinne und Abdeckung abbrechen (abbr.).	
021649A	Dachbodenrinne abbr. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m + Metallabfälle 0,002 t/m	m
0217	Abbruch Kanalanlagen Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.	
021701	Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschließlich Rahmen) abbrechen (abbr.), wenn der Schacht nicht abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
021701A	Kanalbauteil abbr.b.50kg Stoffgruppe: Metallabfälle 0,05 t/St	Stk
021701B	Kanalbauteil abbr.ü.50-100kg Stoffgruppe: Metallabfälle 0,1 t/St	Stk
021701C	Kanalbauteil abbr.ü.100-200kg Stoffgruppe: Metallabfälle 0,2 t/St	Stk
021701X	Kanalbauteil abbr.ü.200-_____ Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/kg	kg
021702	Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter, Kanaldeckel einschließlich Rahmen) auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen) und zum Wiederverwenden lagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
021702A	Kanalbauteil auslösen b.50kg	Stk
021702B	Kanalbauteil auslösen ü.50-100kg	Stk
021702C	Kanalbauteil auslösen ü.100-200kg	Stk
021702X	Kanalbauteil auslösen ü.200-_____	kg
021703	Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.	
021703A	Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m	
021703B	Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200 Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021703D	Kanal Gusseisen abbr.b.DN200 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,04 t/m	m
021703E	Kanal Gusseisen abbr.ü.DN200 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,06 t/m	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021703G	Kanal Kunststoff abbr.b.DN200 Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,02 t/m	m
021703H	Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200 Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,04 t/m	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert falscher Lückencode</i>	
021704	Kanalrohrleitungen (Kanal) Innendurchmesser (DN) bis 250 mm einschließlich Formstücke und Betonbettung, abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Gefällebetons im Mittel angegeben.	
021704J	Kanal+Beton abbr.b.10cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,08 t/m	m
021704K	Kanal+Beton abbr.ü.10-15cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,11 t/m	m
021705	Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle abrechen. Abgerechnet wird das Raummaß hohl für voll.	
021705A	Kanalschacht Mwk. Aus Ziegelmauerwerk (Mwk). Stoffgruppe mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021705B	Kanalschacht Beton Aus Betonmauerwerk (Beton). Stoffgruppe mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
021707	Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des Durchmessers, freistemmen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021707A	Kanalrohranschlussmuffe freistemmen	Stk
021714	Abgehängte (Abgeh.) Kanalrohre einschließlich der Formstücke, Konsolen und Verankerungen abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Innendurchmesser angegeben.	
021714A	Abgeh.Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200 Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021714B	Abgeh.Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200 Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Änderung: falscher Lückencode</i>	m
021714D	Abgehängter Kanal Gusseisen abbr.b.DN200 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,04 t/m	m
021714E	Abgehängter Kanal Gusseisen abbr.ü.DN200 Stoffgruppe: Metallabfälle 0,06 t/m <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Änderung: falscher Lückencode</i>	m
021714G	Abgehängter Kanal Kunststoff abbr.b.DN200 Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,02 t/m	m
021714H	Abgehängter Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200 Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,04 t/m <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Änderung: falscher Lückencode</i>	m
021716	Schachtdeckel mit Rahmen abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
021716A	Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.60x60cm Deckel und Rahmen aus Stahl. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,015 t/ST	Stk
021716B	Deckel+Rahmen Stahl abbr.60x100cm Deckel und Rahmen aus Stahl. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,025 t/ST	Stk
021716C	Deckel+Rahmen Guss abbr.b.60x60cm Deckel und Rahmen aus Gusseisen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,08 t/ST	Stk
021716D	Deckel+Rahmen Beton abbr.b.60x60cm Deckel aus Beton, Rahmen aus Stahl. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/ST	Stk
021718	Einlaufgitter einschließlich Rahmen abrechen (abbr.).	
021718A	Einlaufg.m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm Gitter und Rahmen aus Gusseisen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,08 t/ST	Stk
021720	Regenabfallrohre ohne Unterschied des Durchmessers einschließlich Rohrschellen abrechen (abbr.), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
021720A	Regenabfallrohr abbr.verz.BI Aus verzinktem Blech (verz.BI.).	m
021720B	Regenabfallrohr abbr.Zink/Cu	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Zink- oder Kupferblech (Zink/Cu).	
021720C	Regenabfallrohr abbr.Kunststoff Aus Kunststoff (Kunstst.).	m
021731	Durchbrüche in Fundamenten für Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser bis 300 mm. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.	
021731A	Durchbruch Fundament Ziegel b.80cm In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk (Ziegel). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,4 t/ST	Stk
021731B	Durchbruch Fundament Ziegel ü.80-120cm In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk (Ziegel). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,8 t/ST	Stk
021731C	Durchbruch Fundament Beton b.80cm In Fundamenten aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Festigkeit. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,6 t/ST	Stk
0218	Abbruch Außenanlagen	
021801	Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).	
021801A	Raseneinfassung abbr. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,15 t/m	m
021802	Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne Unterschied des Materials und der Dicke, einschließlich einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
021802A	Randsteine abbr.b.25cm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,1 t/m	m
021802B	Randsteine abbr.ü.25-40cm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,2 t/m	m
021803	Randsteine sorgfältig auslösen, brauchbares Material nach Angabe des Auftraggebers reinigen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021803A	Randsteine auslösen b.25cm	m
021803B	Randsteine auslösen ü.25-40cm	m
021804	Großsteinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume, einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen (abbr.).	
021804A	Großpflaster abbr.in Sandfuge Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ²	m²
021804B	Großpflaster abbr.Halbverguss Fugenfüllung mit Zementmörtel, Bitumen oder Pechmörtel als Halbfugenverguss. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ²	m²
021804C	Großpflaster abbr.Vollverguss	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Fugenfüllung mit Bitumen oder Pechmörtel als Vollverguss. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2	
021805	Großsteinpflasterdecken, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume auslösen und zum Wiederverwenden lagern, Steine reinigen, einschließlich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021805A	Großpflaster auslösen Sandfuge Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt.	m²
021805B	Großpflaster auslösen Halbverguss Fugenfüllung mit Zementmörtel, Bitumen oder Pechmörtel als Halfugenverguss.	m²
021805C	Großpflaster auslösen Vollverguss Fugenfüllung mit Bitumen oder Pechmörtel als Vollfugenverguss.	m²
021806	Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume aus Naturstein oder Beton, einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen (abbr.).	
021806A	Kleinsteinpflaster abbr.Sandfuge Fugenfüllung mit Sand- oder Kaltasphalt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2	m²
021806B	Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge Fugenfüllung mit Zementmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2	m²
021806C	Kleinsteinpflaster abbr.Bitumen Fugenfüllung mit Bitumen oder Pechmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,55 t/m2	m²
021807	Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume auslösen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021807A	Kleinsteinpflaster auslösen Sandfuge Fugenfüllung mit Sand.	m²
021807B	Kleinsteinpflaster auslösen ZM-Fuge Fugenfüllung mit Zementmörtel.	m²
021807C	Kleinsteinpflaster auslösen Bitumenfuge Fugenfüllung mit Bitumen oder Bitumenmörtel.	m²
021808	Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, ohne geradliniges Abstemmen von Rändern (eigene Position), abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021808A	Bitumenschicht abbr.b.6cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,15 t/m2	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021808B	Bitumenschicht abbr.ü.6-10cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,25 t/m2	m²
	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>Änderung:</i>	<i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021808C	Bitumenschicht abbr.ü.10-15cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,4 t/m ²	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021809	Gussasphalt, ohne geradliniges Schneiden von Rändern (eigene Position), abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
021809A	Gussasphalt abbr.außen b.3cm Außerhalb von Gebäuden. Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m ²	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021809B	Gussasphalt abbr.außen ü.3-4,5cm Außerhalb von Gebäuden. Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,11 t/m ²	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021809C	Gussasphalt abbr.innen b.3cm Im Gebäude. Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m ²	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021809D	Gussasphalt abbr.innen ü.3-4,5cm Im Gebäude. Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,11 t/m ²	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
021810	Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse Tragschichten oder sonstige bituminös gebundene Schichten, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des Auftraggebers, geradlinig schneiden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021810A	Bitumen geradlinig schneiden b.6cm	m
021810B	Bitumen geradlinig schneiden ü.6-10cm	m
021810C	Bitumen geradlinig schneiden ü.10-15cm	m
021811	Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit, abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021811A	Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,24 t/m ²	m²
021811B	Unbewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,36 t/m ²	m²
021811C	Unbewehrte Betondecken abbr.ü.15-20cm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stoffgruppe: Betonabbruch 0,48 t/m ²	
021811D	Unbewehrte Betondecken abbr.ü.20-25cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,6 t/m ²	m²
021812	Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufenpflaster), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021812A	Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,25 t/m ²	m²
021812B	Bewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,375 t/m ²	m²
021812C	Bewehrte Betondecken abbr.ü.15-20cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,5 t/m ²	m²
021812D	Bewehrte Betondecken abbr.ü.20-25cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,625 t/m ²	m²
021813	Unbewehrte (Unbew.) Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufenpflaster), unter 5 m ² Einzelfläche aus einer verbleibenden Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021813A	Unbew.Betondecke b.5m² abbr.b.10cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,24 t/m ²	m²
021813B	Unbew.Betondecke b.5m² abbr.b.15cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,36 t/m ²	m²
021813C	Unbew.Betondecke b.5m² abbr.b.20cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,48 t/m ²	m²
021813D	Unbew.Betondecke b.5m² abbr.ü.20-25cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,6 t/m ²	m²
021814	Bewehrte (Bew.) Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufenpflaster), unter 5 m ² Einzelfläche aus einer verbleibenden Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
021814A	Bew.Betondecke b.5m² abbr.b.10cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,25 t/m ²	m²
021814B	Bew.Betondecke b.5m² abbr.ü.10-15cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,375 t/m ²	m²
021814C	Bew.Betondecke b.5m² abbr.ü.15-20cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,5 t/m ²	m²
021814D	Bew.Betondecke b.5m² abbr.ü.20-25cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,625 t/m ²	m²
021815	Betonplatten als Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich einer bis 5 cm dicken Bettung oder Distanzhalter abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021815A	Betonplatten b.5cm abbr.Sand Aus Beton, in Sand verlegt. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,22 t/m ²	m²
021815B	Betonplatten b.5cm abbr.ZM Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,22 t/m ²	m²
021815C	Betonplatten b.5cm abbr.Distanzh. Aus Beton, auf Distanzhaltern verlegt. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,12 t/m ²	m²
021815D	Natursteinplatten b.8cm abbr.Sand Aus Naturstein, in Sand verlegt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,24 t/m ²	m²
021815E	Natursteinplatten b.8cm abbr.ZM Aus Naturstein, in Zementmörtel (ZM) verlegt. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,24 t/m ²	m²
021816	Betonplatten als Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen) sorgfältig auslösen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen einer bis 5 cm dicken Bettung oder der Distanzhalter (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
021816A	Betonplatten b.5cm auslösen Sand Aus Beton, in Sand verlegt.	m²
021816B	Betonplatten b.5cm auslösen ZM Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt.	m²
021816C	Betonplatten b.5cm auslösen Distanzhalter Aus Beton, auf Distanzhaltern verlegt.	m²
021816D	Natursteinplatten b.8cm auslösen Sand Aus Naturstein, in Sand verlegt.	m²
021816E	Natursteinplatten b.8cm auslösen ZM Aus Naturstein, in Zementmörtel (ZM) verlegt.	m²
021817	Aufzählung (Az) auf Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufen) für das geradlinige (geradl.) Abschneiden mit einem Fugenschneidegerät bis auf eine Tiefe von mindestens 5 cm, die tieferliegende Materialschicht wird entlang des Schnittes geradlinig abgestemmt (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Abgerechnet wird ohne Unterschied der Dicke und Festigkeitsklasse.	
021817A	Az Unbewehrte Betondecke geradl.schneiden	m
021817B	Az Bewehrte Betondecke geradl.schneiden	m
021818	Freilegen von herausragenden Dübeln und Ankern aus Anschlussflächen bestehender Deckenfelder, im Zuge von Abbrucharbeiten bei Betondecken, je nach Anordnung ausgerichtet und gereinigt oder abgeschnitten (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021818A	Dübel u.Anker freilegen	Stk
021819	Rohrständer (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem Außendurchmesser von 10 cm, ohne Unterschied der Länge.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021819A	Rohrständer b.10cm auslösen Aus der Befestigung (z.B. Fundament) auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	Stk
021819B	Rohrständer b.10cm abschneiden Mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/ST	Stk
021819C	Rohrständer b.10cm abbr. Einschließlich Fundament abbrechen (abbr.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/ST	Stk
021820	Fahnen-, Beleuchtungsmaste und dergleichen ohne Unterschied der Länge, des Gewichtes und des Materials, Außendurchmesser bis 15 cm, gemessen 1 m über Terrain, mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain, abschneiden (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021820A	Metallmaste b.15cm abschneiden	Stk
021820B	Holzmaße b.15cm abschneiden	Stk
021821	Fahnen-, Beleuchtungsmaste und dergleichen ohne Unterschied der Länge, des Gewichtes, Außendurchmesser bis 15 cm, gemessen 1 m über Terrain, auslösen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen des Fundamentes (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
021821A	Metallmaste b.15cm auslösen	Stk
021821B	Holzmaße b.15cm auslösen	Stk
021823	Drahtgitterzäune einschließlich etwaiger Türen oder Tore abbrechen (abbr.), die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
021823A	Drahtgitterzaun abbr.b.1,5m Stoffgruppe: Metallabfälle 0,01 t/m	m
021823B	Drahtgitterzaun abbr.ü.1,5-3m Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/m	m
021823C	Drahtgitterzaun abbr.ü.3-4,5m Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/m	m
021823D	Drahtgitterzaun abbr.ü.4,5-6m Stoffgruppe: Metallabfälle 0,04 t/m	m
021824	Hölzerne Einfriedungen einschließlich etwaiger Türen oder Tore abbrechen (abbr.), die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
021824A	Holzeinfriedung abbr.b.1,5m Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m	m
021824B	Holzeinfriedung abbr.ü.1,5-3m Stoffgruppe: Holzabfälle 0,04 t/m	m
021830	Betongerinne aus Ortbeton oder aus Betonhalbschalen einschließlich des etwaigen Unterbetons bis 10 cm dick abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Innenbreite der Rinne angegeben.	
021830A	Betongerinne abbr.b.50cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,12 t/m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
021830B	Betongerinne abbr.ü.50-80cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,17 t/m	m
0221	Abbruch Schwarzdeckerarbeiten Bauablauf: Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.	
022101	Kiesschüttung, ohne Unterschied der Korngröße und Dicke abbrechen (abbr.).	
022101A	Kiesschüttung abbr. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,9 t/m ³ .	m³
022102	Kiesschüttung, ohne Unterschied der Korngröße und Dicke, abräumen und durch Sieben reinigen, Abfall bis 20 Prozent. Das Raummaß wird vor dem Abräumen ermittelt.	
022102A	Kiesschütt.abräumen+lsg.Dach Am Dach lagern. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,38 t/m ³ .	m³
022102B	Kiesschütt.abräumen+lsg.Baust. Im Baustellenbereich lagern. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,38 t/m ³ .	m³
022103	Dachhaut nach Abtragen der Kiesschüttung für nachfolgende Arbeiten reinigen.	
022103A	Dachhaut reinigen Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m ² .	m²
022104	Presskies abscheren, abräsen und abkehren, einschließlich Dachhaut für die nachfolgenden Arbeiten reinigen.	
022104A	Presskies abscheren od.abräsen Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,04 t/m ² .	m²
022106	Dachhaut ohne Presskies, mehrschichtig, aus bituminösen Dachbahnen einschließlich etwaiger Ausgleichsschichten abbrechen (abbr.), einschließlich Reinigen des Untergrundes für die nachfolgenden Arbeiten. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Schichten angegeben.	
022106A	Dachhaut abbr.Holz b.3 Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,015 t/m ² .	m²
022106B	Dachhaut abbr.Holz ü.3-_____ Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m ² .	m²
022106C	Dachhaut abbr.Beton b.3 Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,015 t/m ² .	m²
022106D	Dachhaut abbr.Beton ü.3-_____ Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m ² .	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
022107	Dachhaut mit Presskies, mehrschichtig, aus bituminösen Dachbahnen einschließlich etwaiger Ausgleichsschichten abbrechen (abbr.), einschließlich Reinigen des Untergrundes für die nachfolgenden Arbeiten. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Schichten angegeben.	
022107A	Dachhaut+Presskies abbr.Holz b.3 Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,025 t/m2.	m²
022107B	Dachhaut+Presskies abbr.Holz ü.3-_____ Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m2.	m²
022107C	Dachhaut+Presskies abbr.Beton b.3 Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,025 t/m2.	m²
022107D	Dachhaut+Presskies abbr.Beton ü.3-_____ Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m2.	m²
022108	Dachhaut, einschichtig, aus Kunststoffdachbahnen abbrechen (abbr.) ohne Unterschied des Untergrundes, einschließlich Reinigen des Untergrundes für die nachfolgenden Arbeiten.	
022108A	Dachhaut Kunststoff abbr.lose Lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
022108B	Dachhaut Kunststoff abbr.gekl. Vollflächig geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
022108C	Dachhaut Kunststoff abbr.mech.Bef Mechanisch befestigt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
022109	Wärmedämmung abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
022109A	Dämmung MW lose abbr.b.6cm Aus Mineralwolle, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,012 t/m2.	m²
022109B	Dämmung MW lose abbr.ü.6-8cm Aus Mineralwolle, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,016 t/m2.	m²
022109D	Dämmung EPS/XPS lose abbr.b.6cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,012 t/m2.	m²
022109E	Dämmung EPS/XPS lose abbr.ü.6-8cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,016 t/m2.	m²
022109F	Dämmung EPS/XPS lose abbr.ü.8-10cm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m ² .	
022109G	Dämmung EPS/XPS lose abbr.ü.10-12cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,024 t/m ² .	m²
022109J	Dämmung PU 2-s.verklebt abbr.b.6cm Aus Polyurethanplatten, beidseitig (2-s.) verklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,012 t/m ² .	m²
022109K	Dämmung PU 2-s.verklebt abbr.ü.6-8cm Aus Polyurethanplatten, beidseitig (2-s.) verklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,016 t/m ² .	m²
022110	Wärmedämmung, lose verlegt, sorgfältig abräumen, zur Wiederverwendung reinigen und auf dem Dach lagern, Abfall bis 20 Prozent. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
022110A	Dämmung MW abräumen b.6cm Aus Mineralwolle (MW). Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,002 t/m ² .	m²
022110B	Dämmung MW abräumen ü.6-8cm Aus Mineralwolle. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,003 t/m ² .	m²
022110D	Dämmung EPS/XPS abräumen b.6cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,002 t/m ² .	m²
022110E	Dämmung EPS/XPS abräumen ü.6-8cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,003 t/m ² .	m²
022110F	Dämmung EPS/XPS abräumen ü.8-10cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,004 t/m ² .	m²
022110G	Dämmung EPS/XPS abräumen ü.10-12cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,048 t/m ² .	m²
022111	Betonschutzschicht abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
022111A	Betonschutzschicht abbr.b.5cm Stoffgruppe: Betonabbruch 0,12 t/m ² .	m²
022112	Aufzahlung (Az) auf das Abbrechen.	
022112A	Az.abbr.Dachhaut mech.Befestigung Für die Erschwernis bei mechanischer Befestigung der Dachhaut.	m²
022112B	Az.abbr.Dämmung geklebt Für die Erschwernis bei angeklebter Wärmedämmung aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol, ohne Unterschied der Dicke.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
022114	Blitzschutzanlage abbrechen einschließlich Entsorgen.	
022114A	Blitzschutz abbr.M1 Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen.	m
022114B	Blitzschutz abbr.PA Abgerechnet je Anlage (Haus).	PA
022116	Betonplatten bis 5 cm dick abbrechen.	
022116A	Betonplatten abbr.m.Mörtelbett Im Mörtelbett verlegt, einschließlich Mörtelbett. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,24 t/m ² .	m²
022116B	Betonplatten abbr.Kiesbettung In Kies- oder Splittbett verlegt, einschließlich Bettung. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,24 t/m ² .	m²
022116C	Betonplatten abbr.Distanzh. Auf Distanzhaltern aus Kunststoff verlegt, einschließlich Entsorgen der Distanzhalter. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,12 t/m ² .	m²
022117	Betonplatten bis 5 cm dick sorgfältig abräumen, zur Wiederverwendung reinigen und auf dem Dach lagern. Plattenabfall bis 20 Prozent.	
022117A	Betonplatten abräumen Kiesbettung In Kies- oder Splittbett verlegt, Kies- oder Splittbettung abbrechen und entsorgen. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,048 t/m ² .	m²
022117B	Betonplatten abräumen Distanzhalter Auf Distanzhaltern aus Kunststoff verlegt, Distanzhalter abbrechen und entsorgen. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,024 t/m ² .	m²
022120	Gehroste auf Flachdächern abbrechen.	
022120A	Gehroste Holz abbr. Aus Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m ² .	m²
022120B	Gehroste aus Stahl abbr. Aus Stahl. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,015 t/m ² .	m²
022120C	Gehroste aus Alu abbr. Aus Aluminium. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,006 t/m ² .	m²
022121	Gehroste auf Flachdächern abräumen, zur Wiederverwendung reinigen und auf dem Dach lagern (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
022121A	Gehroste aus Stahl abräumen Aus Stahl.	m²
022121B	Gehroste aus Alu abräumen Aus Aluminium.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0222 Abbruch Dachdeckerarbeiten

Bauablauf:

Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Abbruch von Asbestzementdeckungen*

022201	Abbrechen (Abbr.) der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).	
022201A	Abbr.Dachziegel ED Aus Falzziegeln, als Einfachdeckung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,065 t/m ² .	m²
022201B	Abbr.Dachziegel DD Aus Dachziegeln (z.B. Ziegeltaschen, Biberschwanzziegeln), als Doppeldeckung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,105 t/m ² .	m²
022201C	Abbr.Betondachstein ED Aus Betondachsteinen, als Einfachdeckung. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,07 t/m ² .	m²
022201D	Abbr.Betondachstein DD Aus Betondachsteinen, als Doppeldeckung. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,134 t/m ² .	m²
022201F	Abbr.FZ-Dachplatte ED Aus Faserzementdachplatten, als Einfachdeckung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/m ² .	m²
022201H	Abbr.FZ-Dachplatte DD Aus Faserzementdachplatten, als Doppeldeckung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m ² .	m²
022201J	Abbr.FZ-Wellplatte Aus Faserzementwellplatten, ohne Unterschied des Pfettenmaterials. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m ² .	m²
022201K	Abbr.Bitumenschindeln Aus Bitumenschindeln. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m ² .	m²
022202	Abtragen der Dachdeckung ohne Unterdach und Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe), brauchbares Deckungsmaterial gewinnen, sortieren und im Dachbodenbereich lagern. Abgerechnet wird die gesamte abgetragene Dachfläche. Für den Abtransport des Schuttes zur Ladestelle werden einvernehmlich 60 Prozent der Dachfläche festgelegt. Das Reinigen und Stapeln der Platten werden in eigener Position verrechnet.	
022202A	Abtragen Dachziegel ED Aus Falzziegeln, als Einfachdeckung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m ² .	m²
022202B	Abtragen Dachziegel DD	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Dachziegeln (z.B. Ziegeltaschen, Biberschwanzziegeln), als Doppeldeckung. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m ² .	
022202C	Abtragen Betondachstein ED Aus Betondachsteinen, als Einfachdeckung. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,04 t/m ² .	m²
022202D	Abtragen Betondachstein DD Aus Betondachsteinen, als Doppeldeckung. Stoffgruppe: Betonabbruch 0,08 t/m ² .	m²
022203	Abbrechen (Abbr.) der Vordeckung, Unterspannbahnen oder Unterspanntafeln.	
022203A	Abbr.Vordeckung Bitu-Dachb.1-lag. Aus bituminösen (Bitu) Dachbahnen, einlagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m ² .	m²
022203B	Abbr.Vordeckung Bitu-Dachb.2-lag. Aus bituminösen (Bitu) Dachbahnen, zweilagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m ² .	m²
022203C	Abbr.Vordeckung Teerpappe 1-lag. Aus Teerpappe, einlagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m ² .	m²
022203D	Abbr.Vordeckung Teerpappe 2-lag. Aus Teerpappe, zweilagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m ² .	m²
022203E	Abbr.Unterspannbahn 1-lag. Aus Kunststoffolie, einlagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/m ² .	m²
022203F	Abbr.Unterspanntafel (zu 02.22) Unterspanntafeln aus Holzfaserplatten. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m ² .	m²
	<i>Kommentar:</i> <i>Teerpappen können bei Gebäuden vorgefunden werden, die vor 1955 gebaut wurden.</i>	
022204	Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen bis 30 mm dick.	
022204A	Abbr.Schalung nicht imprägniert (zu 02.22) Schalungen aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m ² .	m²
022204B	Abbr.Schalung imprägniert (zu 02.22) Schalungen aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m ² .	m²
022204D	Abbr.Schalung+Vordeckung (zu 02.22) Schalung mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder Bitumenpappe. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,025 t/m ² .	m²
022204H	Abbr.Sparsch.nicht imprägniert (zu 02.22)	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Sparschalungen (Sparsch.) aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m2.	
022204I	Abbr.Sparsch.imprägniert (zu 02.22) Sparschalungen (Sparsch.) aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m2.	m²
022205	Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschließlich etwaiger Rand- und Umfassungsschalungen. Im Positionsstichwort ist der Achsabstand (A) oder der Querschnitt angegeben.	
022205A	Abbr.Lattung A:b.20cm nicht imprägniert Lattung aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt bis 3 x 5 cm. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
022205B	Abbr.Lattung A:b.20cm imprägniert Lattung aus imprägniertem Holz, Querschnitt bis 3 x 5 cm. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
022205C	Abbr.Lattung A:ü.20-35cm nicht imprägniert Lattung aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
022205D	Abbr.Lattung A:ü.20-35cm imprägniert Lattung aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
022205F	Abbr.Konterlatt.b.5x8cm nicht imprägniert Konterlattung aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
022205G	Abbr.Konterlatt.b.5x8cm imprägniert Konterlattung aus imprägniertem Holz Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
022206	Blitzableiter am Dach abbrechen mit allen Halterungen, ohne Unterschied der Dachneigung, einschließlich Entsorgen.	
022206A	Blitzableiter abbrechen	m
022207	Aufzahlung (Az) auf das Abtragen oder Abbrechen (Abbr.) für die Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	
022207A	Az Abbr.f.Deckung ü.45-60G Bei Dachdeckungen.	m²
022207B	Az Abbr.f.Schal.ü.45-60G Bei Schalungen.	m²
022207C	Az Abbr.f.Latten ü.45-60G Bei Lattungen. Abgerechnet wird je Lage.	m²
022207D	Az Abbr.f.Vordeck.ü.45-60G Bei Vordeckungen. Abgerechnet wird je Lage.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
022208	Aufzählung (Az) auf das Abtragen von Dachdeckungen für das Reinigen, Stapeln und Lagern des wiedergewonnenen Materials, einschließlich Transport im Dachboden bis zu einer Entfernung von 15,0 m. Abgerechnet wird das wiederverwendbare Deckungsmaterial.	
022208A	Az Abgetragen Einfachdeckung Reinigen Bei Einfachdeckung, ohne Unterschied ob Ziegel- oder Steinmaterial, gerechnet wird 15 Stück/m ² .	m ²
022208B	Az Abgetragen Doppeldeckung Reinigen Bei Doppeldeckung, ohne Unterschied ob Ziegel- oder Steinmaterial, gerechnet wird 35 Stück/m ² .	m ²
022208C	Az Abgetragen First-Gratel.Reinigen Von First- oder Gratelelementen, ohne Unterschied der Art.	m
022211	Abbrechen (Abbr.) der Wandeindeckung, ohne Unterkonstruktion.	
022211B	Abbr.Wandeindeckung FZ-Wellplatte Aus Faserzementwellplatten. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m ² .	m ²
022211D	Abbr.Wandeindeckung FZ-Großtafel Aus Faserzementgroßtafeln. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m ² .	m ²
022211F	Abbr.Wandeindeckung FZ-Platte Einf. Aus Faserzementfassadenplatten, als Einfachdeckung (Einf.). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/m ² .	m ²
022211H	Abbr.Wandeindeckung FZ-Platte Dopp. Aus Faserzementfassadenplatten, als Doppeldeckung (Dopp.). Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m ² .	m ²
0223	Abbruch Spenglerarbeiten 1. Beschädigungen beim Abbrechen: Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet. 2. Bauablauf: Es wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird. <i>LB-Version: 19</i>	
022301	Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.	
022301A	Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022301B	Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cm Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022301C	Abbr.Saum-Ichse-Einf.Zink b.50cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	
022301D	Abbr.Saum-Ichse-Einf.Zink ü.50-100cm Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022301E	Abbr.Saum-Ichse-Einf.Cu b.50cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022301F	Abbr.Saum-Ichse-Einf.Cu ü.50-100cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022301G	Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu.b.50cm Aus Aluminium (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022301H	Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu.ü.50-100cm Aus Aluminium (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022301I	Abbr.Saum-Ichse-Einf.bitu b.50cm Durch Bitumen (bitu) oder Kunststoff verunreinigte Verblechungen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,003 t/m	m
022301J	Abbr.Saum-Ichse-Einf.bitu ü.50-100cm Durch Bitumen (bitu) oder Kunststoff verunreinigte Verblechungen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,003 t/m	m
	<i>Kommentar:</i> <i>Fehler im Positionstext/Folgetext (Korrektur erfolgt in Version 20).</i> Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag): <i>Folgetext:</i> <i>Durch Bitumen (bitu) oder Kunststoff verunreinigte Verblechungen.</i> Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m	
	<i>LB-Version: 19</i>	
022303	Abbrechen (Abbr.) von Dachausstiegfenstern und Dachluken bis 0,5 m2, gemessen in der Dachfläche.	
022303A	Abbr.Dachausstiegfenster Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/ST	Stk
022305	Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.	
022305A	Abbr.Blecheindeckung verz. Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m2.	m²
022305B	Abbr.Blecheindeckung Zinkblech Aus Zinkblech. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m2.	m²
022305C	Abbr.Blecheindeckung Cu	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m ² .	
022305D	Abbr.Blecheindeckung Alu Aus Aluminium (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m ² .	m²
022307	Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.	
022307A	Abbr.Rinne verz.b.50cm Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022307B	Abbr.Rinne verz.ü.50-100cm Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m	m
022307C	Abbr.Rinne verz.ü.100-150cm Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,007 t/m	m
022307D	Abbr.Rinne Zink b.50cm Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022307E	Abbr.Rinne Zink ü.50-100cm Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m	m
022307F	Abbr.Rinne Zink ü.100-150cm Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,007 t/m	m
022307G	Abbr.Rinne Cu b.50cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022307H	Abbr.Rinne Cu ü.50-100cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,006 t/m	m
022307I	Abbr.Rinne Cu ü.100-150cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,008 t/m	m
022307K	Abbr.Rinne Alu.b.50cm Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022307L	Abbr.Rinne Alu.ü.50-100cm Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022307M	Abbr.Rinne Alu.ü.100-150cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	
022307O	Abtr.Rinne Bit/kst-verunreinigt b.50cm Durch Bitumen oder Kunststoff (Bit/kst-) verunreinigte Rinnen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,004 t/m	m
022307P	Abtr.Rinne Bit/kst-verunreinigt ü.50-100cm Durch Bitumen oder Kunststoff (Bit/kst-) verunreinigte Rinnen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,004 t/m	m
022307Q	Abtr.Rinne Bit/kst-verunreinigt ü.100-150cm Durch Bitumen oder Kunststoff (Bit/kst-) verunreinigte Rinnen Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,011 t/m	m
022310	Abbrechen (Abbr.) von Entlüftungsrohren mit etwaigem Aufsatz, ohne Unterschied des Durchmessers oder Querschnittes. Bis 2,0 m lang.	
022310A	Abbr.Entlüftung b.2m Ohne Unterschied der Blechart. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/ST	Stk
022311	Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers bis DN 150 oder Querschnittes bis 150 x 150 mm	
022311A	Abbr.Ablaufrohr verz. Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022311B	Abbr.Ablaufrohr Zink Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022311C	Abbr.Ablaufrohr Cu Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022311D	Abbr.Ablaufrohr Alu. Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022313	Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen.	
022313A	Abbr.Schneerechen verz.3 Rundeis Aus verzinktem Stahl oder verzinnem Edelstahl (verz.), mit 3 Rundeisendurchzügen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022313B	Abbr.Schneerechen verz.Gitter Aus verzinktem Stahl oder verzinnem Edelstahl (verz.), als Gitter-Schneerechen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022313C	Abbr.Schneerechen verz.1-Rohr Aus verzinktem Stahl oder verzinnem Edelstahl (verz.), mit einem Durchzugsrohr. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m	m
022313D	Abbr.Schneerechen Cu 3 Durchz.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Kupfer (Cu), mit 3 Rundstangen-Durchzügen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	
022313E	Abbr.Schneerechen Cu Gitterr. Aus Kupfer (Cu), als Gitter-Schneerechen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,007 t/m	m
022313F	Abbr.Schneerechen Cu 1-Rohr. Aus Kupfer (Cu), mit einem Durchzugsrohr. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022313G	Abbr.Schneerechen Alu.3 Durchz. Aus Aluminium (Alu), mit 3 Durchzügen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022313H	Abbr.Schneerechen Alu.Gitterr Aus Aluminium (Alu), als Gitter-Schneerechen. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022313I	Abbr.Schneerechen Alu.1-Rohr. Aus Aluminium (Alu), mit einem Durchzugsrohr. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022315	Abbrechen (Abbr.) und entsorgen einer Blitzschutzanlage am Dach. Alle Mauer-, First- und Dachleistungsstützen sowie Klemmen und Metallteile einschließlich deren Befestigung an den Verblechungen und den Fangköpfen bis zum Hauptgesimse abmontieren, die durch das Abbrechen entstehenden etwaigen Schäden an den verbleibenden Verblechungen beheben und die verbleibenden Ableitungen am Saumblech provisorisch befestigen. Im ungesicherten Zustand trägt der Auftragnehmer keine Haftung bei Blitzschlag.	
022315A	Abbr.Blitzschutzanlage verz. Aus verzinktem Stahl oder verzinnem Edelstahl (verz.), abgerechnet die Länge der Leitungen.	m
022315B	Abbr.Blitzschutzanlage Cu Aus Kupfer (Cu), abgerechnet die Länge der Leitungen.	m
022315C	Abbr.Blitzschutzanlage Alu Aus Aluminium (Alu), abgerechnet die Länge der Leitungen.	m
022317	Abbrechen (Abbr.) von Gesimse- und Sohlbankabdeckungen (Gesimse/Sohlb.). Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.	
022317A	Abbr.Gesimse/Sohlb.verz.b.50cm Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022317B	Abbr.Gesimse/Sohlb.verz.ü.50-100cm Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022317C	Abbr.Gesimse/Sohlb.Zink b.50cm Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022317D	Abbr.Gesimse/Sohlb.Zink ü.50-100cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	
022317E	Abbr.Gesimse/Sohlb.Cu b.50cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022317F	Abbr.Gesimse/Sohlb.Cu ü.50-100cm Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m	m
022317G	Abbr.Gesimse/Sohlb.Alu.b.50cm Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/m	m
022317H	Abbr.Gesimse/Sohlb.Alu.ü.50-100cm Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m	m
022317I	Abbr.Gesim/Sohlb.Eblack.b.50cm Durch Einbrennlackierung verunreinigte Verblechung. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,003 t/m	m
022317J	Abbr.Gesim/Sohlb.Eblack.ü.50-100cm Durch Einbrennlackierung verunreinigte Verblechung. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m	m
022319	Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der Verarbeitungsart, abgerechnet nach tatsächlichem Ausmaß (Länge x Breite des Blechzuschnittes).	
022319A	Abbr.Verblechung verz. Aus verzinktem Stahlblech oder verzintem Edelstahl (verz.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m ² .	m²
022319B	Abbr.Verblechung Zink Aus Zinkblech (Zink). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m ² .	m²
022319C	Abbr.Verblechung Cu Aus Kupferblech (Cu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m ² .	m²
022319D	Abbr.Verblechung Alu Aus Aluminiumblech (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m ² .	m²
022319E	Abbr.Verblech.verunreinigt Durch Bitumen, Kunststoff oder Einbrennlackierung verunreinigte Verblechungen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,008 t/m ² .	m²
022321	Abbrechen (Abbr.) der Vordeckung unter der abgetragenen Blechdeckung.	
022321A	Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag. Aus bituminösen Dachbahnen, einlagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/m ² .	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
022321B	Abbr.Vordeckung Bitu 2-lag. Aus bituminösen Dachbahnen, zweilagig. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,002 t/m2.	m²
022321C	Abbr.Unterspannbahn Kunststoff Aus Kunststoffolie, bis 0,5 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/m2.	m²
022321D	Abbr.Unterspanntafel (zu 02.23) Unterspanntafeln aus Holzfaserplatten, 12 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m2.	m²
022323	Abbrechen (Abbr.) von Holzunterkonstruktionen unter der zu erneuernden Blechabdeckung.	
022323A	Abbr.Schalung nicht imprägniert (zu 02.23) Von nicht imprägnierten Schalungen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m2.	m²
022323B	Abbr.Schalung imprägniert/Bitu. Von imprägnierten oder durch Bitumen verunreinigte Schalungen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m2.	m²
022325	Abbrechen (Abbr.) von Deckungen mit Metaldachplatten, ohne Unterschied der Form und Oberfläche, abgerechnet die Metaldachfläche.	
022325A	Abbr.Metaldachplatten Zink Aus Zink. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,009 t/m2.	m²
022325B	Abbr.Metaldachplatten Cu Aus Kupfer. Stoffgruppe: Metallabfälle 0,011 t/m2.	m²
022325C	Abbr.Metaldachplatten Alu Aus Aluminium (Alu). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,006 t/m2.	m²
022325D	Abbr.Metaldachplatten Edelst. Aus verzinnem Edelstahl (Edelst.). Stoffgruppe: Metallabfälle 0,009 t/m2.	m²
0224	Abbruch Fliesen-u.Plattenlegerarbeiten	
022401	Fliesen-, Platten- oder Mosaikbeläge von Wandflächen abstemmen.	
022401A	Abstemmen Wandbelag Mörtelbett Einschließlich Mörtelbett. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,06 t/m2.	m²
022401B	Abstemmen Wandbelag Dünnbett Einschließlich Dünnbettmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2.	m²
022402	Fliesen-, Platten- oder Mosaikbeläge von Bodenflächen abstemmen.	
022402A	Abstemmen Bodenbelag Mörtelbett	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einschließlich Mörtelbett. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ² .	
022402B	Abstemmen Bodenbelag Dünnbett Einschließlich Dünnbettmörtel. Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,03 t/m ² .	m²
0226	Abbruch Asphaltarbeiten	
022601	Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen außerhalb von Gebäuden. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
022601A	Abbr.Asphalt außen b.3cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m ² .	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Stoffgruppe: Asphaltabbruch	
022601B	Abbr.Asphalt außen ü.3-4,5cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,11 t/m ² .	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Stoffgruppe: Asphaltabbruch	
022602	Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelagsschichten im Gebäude. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
022602A	Abbr.Asphalt innen b.3cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m ² .	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Stoffgruppe: Asphaltabbruch	
022602B	Abbr.Asphalt innen ü.3-4,5cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,11 t/m ² .	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Stoffgruppe: Asphaltabbruch	
022603	Geradliniges Abstemmen der Ränder von Asphaltbelägen, lotrecht oder schräg nach Wahl des Auftraggebers, ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden, einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
022603A	Abstemmen Asphalt Rand b.3cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch	m
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Stoffgruppe: Asphaltabbruch	
022603B	Abstemmen Asphalt Rand ü.3-4,5cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch	m
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Stoffgruppe: Asphaltabbruch	
022604	Geradliniges Schneiden der Ränder von Asphaltbelägen, ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden (ohne Abbruch der Flächen) (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
022604A	Schneiden Asphalt Rand b.3cm Stoffgruppe: Asphaltabbruch	m
Änderung:	LB-Version: 19 Geringfügig Geändert	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022604B **Schneiden Asphalt Rand ü.3-4,5cm** **m**

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022605 Asphaltbelagsflächen von Fahrbahnen abräsen, bis zu einer Tiefe von 3 cm. Nach dem Abtragen, werden die Flächen gereinigt. Ein händischer Abtrag im Bereich von Schachtabdeckungen, Einlaufgittern und dergleichen wird nicht gesondert verrechnet, die Flächen der Einbauten werden nicht abgezogen. Im Positionsstichwort ist die Einzelfläche angegeben.

022605A **Abfräsen b.3cm Asphalt b.10m2** **m²**

Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m².

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022605B **Abfräsen b.3cm Asphalt ü.10-25m2** **m²**

Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m².

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022605C **Abfräsen b.3cm Asphalt ü.25-_____** **m²**

Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,07 t/m².

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022606 Aufzahlung (Az) auf das Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen, für Kleinflächen unter 10 m², ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.

022606A **Az Abbr.b.10m2 b.3cm** **m²**

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022606B **Az Abbr.b.10m2 ü.3-4,5cm** **m²**

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022608 Abgraben (Abbr.) des provisorischen Kaltmischbelages.

022608A **Abbr.provisorisch Kaltmischbelag Gehsteig** **m²**

Von Gehsteigen mit 50 kg/m² Mischgut.
Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,05 t/m².

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

022608B **Abbr.provisorisch Kaltmischbelag Fahrbahn** **m²**

Von der Fahrbahn mit 80 kg/m² Mischgut.
Stoffgruppe: Asphaltabbruch 0,08 t/m².

LB-Version: 19 Geringfügig Geändert

Änderung: Stoffgruppe: Asphaltabbruch

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
0231	Abbruch Schlosserarbeiten	
	1. Baustoff: Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall.	
	2. Halterungen: Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre.	
023101	Abbruch (Abbr.) von Stöcken aus Metall, (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
023101A	Abbr.Blindstock b.2m2 Von Blindstöcken.	Stk
023101B	Abbr.Blindstock ü.2-4m2 Von Blindstöcken.	Stk
023101C	Abbr.Blindstock ü.4-6m2 Von Blindstöcken.	Stk
023101D	Abbr.Rahmenstock b.2m2 Von Rahmenstöcken.	Stk
023101E	Abbr.Rahmenstock ü.2-4m2 Von Rahmenstöcken.	Stk
023101F	Abbr.Rahmenstock ü.4-6m2 Von Rahmenstöcken.	Stk
023103	Abbruch (Abbr.) von ausgelasten Portalen aus Metall, ohne Rollbalken, mit etwaigen Füllelementen, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die abgewickelte Ansichtsfläche des Portals angegeben.	
023103A	Abbr.Portal o.Rollbalken b.3m2	Stk
023103B	Abbr.Portal o.Rollbalken ü.3-6m2	Stk
023103C	Abbr.Portal o.Rollbalken ü.6-12m2	Stk
023104	Abbrechen (Abbr.) eines Rollbalken aus Metall mit Befestigung und Antrieb/Federmechanismus, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort angegeben ist die abgewickelte Ansichtsfläche des Portals. Abgerechnet wird die Fläche im ausgerollten Zustand.	
023104A	Abbr.Rollbalken b.10m2	m²
023104B	Abbr.Rollbalken ü.10-20m2	m²
023105	Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen	
023105A	Abbr.Geländerkonstruktion Geländerkonstruktion ohne Sprossen oder Füllung.	m
023105B	Abbr.Geländer+Füllung Geländerkonstruktion mit Füllung, ohne Unterschied des Materials.	m
023105C	Abbr.Geländer+Sprossen	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Geländerkonstruktion mit Sprossen.	
023105D	Abbr.Brüstungsgeländer Brüstungsgeländer mit bis zu zwei Durchzügen.	m
023107	Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche angegeben.	
023107A	Abbr.Fenstergitter b.2m2	Stk
023107B	Abbr.Fenstergitter ü.2-4m2	Stk
023107D	Abbr.Scherengitter Abgerechnet in geschlossenem Zustand.	m²
023111	Abbruch (Abbr.) von Leitern aus Metall ohne Unterschied der Breite, einschließlich Entsorgen Abgerechnet wird die Länge eines Holmes, bei unterschiedlicher Holmlänge der längere Holm.	
023111A	Abbr. Leiter Einschließlich etwaiger Schutzkörbe.	m
023112	Demontage von in Blindstöcken oder auf Metallunterkonstruktionen befestigten Rahmenstöcken aus Metall, ohne Unterschied der Oberflächenbehandlung. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
023112A	Demontage Rahmenstock b.2m2	Stk
023112B	Demontage Rahmenstock ü.2-4m2	Stk
023114	Demontage von Fenstergittern ohne Unterschied der Art (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche angegeben.	
023114A	Demontage Fenstergitter b.2m2	Stk
023114B	Demontage Fenstergitter ü.2-4m2	Stk
023115	Demontage von Geländern aus Metall mit Handlauf, bis 1,0 m hoch, einschließlich etwaigem Zerteilen in transportfähige Einzelteile (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).	
023115A	Demontage Geländer abschneiden Durch Abschneiden von fix versetzten Befestigungen.	m
023115B	Demontage .Geländer abschrauben Durch Abschrauben von Befestigungen.	m
023116	Demontage von Handläufen aus Metall (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).	
023116A	Demontage Handlauf von Konsole Von den Konsolen.	m
023116B	Demontage Handlauf mit Konsole Einschließlich der Konsolen.	m
023117	Demontage von Metalltreppen, ohne Geländer und Handlauf. Abgerechnet wird die Anzahl der Stufen. Im Positionsstichwort ist die Stufenlänge angegeben.	
023117A	Demontage Metalltreppen b.1m	Stk
023117B	Demontage Metalltreppen ü.1-1,5m	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

0236 Abbruch Zimmermeisterarbeiten023601 [Abbrechen \(Abbr.\) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.](#)**023601A Abbr.Schalung nicht imprägniert m²**

Schalungen aus nicht imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m².

023601B Abbr.Schalung imprägniert (zu 02.36) m²

Schalungen aus imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m².

023601D Abbr.Schalung+Vordeckung (zu 02.36) m²

Schalung mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,025 t/m².

023601F Abbr.Schalung+Schwarzdeckung m²

Schalung mit einer mehrschichtigen Schwarzdeckung.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m².

023601H Abbr.Sparsch.nicht imprägniert (zu 02.36) m²

Sparschalungen (Sparsch.) aus nicht imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m².

023601I Abbr.Sparsch.imprägniert (zu 02.36) m²

Sparschalungen (Sparsch.) aus imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m².

023601K Abbr.Untersichtsschalung imprägniert m²

Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz auf Sparrenuntersichten.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m².

023601L Abbr.Untersichtsschalung+Tragl.imprägniert m²

Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz einschließlich Traglattenkonstruktion.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,025 t/m².

023604 [Abbrechen \(Abbr.\) von Dach- oder Wandlatten, einschließlich etwaiger Rand- und Umfangsschalungen. Im Positionsstichwort ist der Achsabstand oder der Querschnitt angegeben.](#)**023604A Abbr.Lattung A:b.20 nicht imprägniert m²**

Lattung aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt bis 3 x 5 cm.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m².

023604B Abbr.Lattung A:b.20 imprägniert m²

Lattung aus imprägniertem Holz, Querschnitt bis 3 x 5 cm.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m².

023604C Abbr.Lattung A:ü.20-25cm nicht imprägniert m²

Lattung aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m².

023604D Abbr.Lattung A:ü.20-25cm imprägniert m²

Lattung aus imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m².

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
023604F	Abbr.Konterlattung b.5x8 nicht imprägniert Konterlattung aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: Holzabfälle</i>	
023604G	Abbr.Konterlattung b.5x8 imprägniert Konterlattung aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.	m²
023605	Aufzahlung (Az) auf das Abbrechen (Abbr.) von Schalungen und Lattungen. Im Positionsstichwort ist die Einzelfläche angegeben.	
023605A	Az Abbr.Schalung b.4m2 Für die Erschwernis bei Kleinflächen. Abgerechnet die Summe der Einzelflächen.	m²
023607	Abbrechen (Abbr.) des Dachstuhles, einschließlich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung. Abgerechnet wird die tatsächliche Dachfläche ohne Zuschläge.	
023607A	Abbr.Steildach nicht imprägniert Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl (Steildach) aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m2.	m²
023607B	Abbr.Steildach imprägniert Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl (Steildach) aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m2.	m²
023607D	Abbr.Flachdach b.10Grad nicht imprägniert Von einem Flachdach mit einer Neigung bis 10 Grad aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m2.	m²
023607E	Abbr.Flachdach b.10Grad imprägniert Von einem Flachdach mit einer Neigung bis 10 Grad aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m2.	m²
023607G	Abbr.Keilpfosten nicht imprägniert Von auf Decken aufliegenden Keilpfosten aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m2.	m²
023607H	Abbr.Keilpfosten imprägniert Von auf Decken aufliegenden Keilpfosten aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m2.	m²
023610	Abbrechen (Abbr.) Dachbodenrinne, einschließlich Unterbau und Abdeckung. Ohne Unterschied des Querschnittes.	
023610A	Abbr.Dachbodenrinne o.Blech Ohne Blechrinne. Aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m	m
023611	Abbrechen (Abbr.) Bundtramstufe oder sonstige Stufe, ohne Unterschied der Stufenbreite und Höhe. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
023611A	Abbr.Stufe	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m	
023612	Abbrechen (Abbr.) Trennwand (Abteilungswand), einschließlich Türen, im Keller- oder Dachgeschoß.	
023612A	Abbr.Trennwand Latten nicht imprägniert Wand mit Latten aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m ² .	m²
023612B	Abbr.Trennwand Latten imprägniert Wand mit Latten aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m ² .	m²
023612D	Abbr.Trennwand Bretter nicht imprägniert Wand mit Brettern aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m ² .	m²
023612E	Abbr.Trennwand Bretter imprägniert Wand mit Brettern aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m ² .	m²
023615	Abbrechen (Abbr.) Blindboden, einschließlich Polsterhölzer, ohne Beschüttung (eigene Position).	
023615A	Abbr.Blindboden nicht imprägniert Aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m ² .	m²
023617	Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung und ohne etwaige Dämmeinlage.	
023617A	Abbr.Riegelwand b.10cm nicht imprägniert Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m ² .	m²
023617B	Abbr.Riegelwand b.10cm imprägniert Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m ² .	m²
023619	Abbrechen (Abbr.) Traufen- oder Giebelblende aus Holz.	
023619A	Abbr.Traufen-Giebelblende 30cm Bis 30 cm breit, imprägniert. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,005 t/m	m
023621	Dacheinbauteile als Einzelleistung abbrechen (Abbr.) oder demontieren (nicht zusammen mit Dachstuhl).	
023621A	Abbr.Dachaussteiger b.0,5m² Abbrechen Dachaussteiger bis zu einer Größe von 0,5 m ² . Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/ST	Stk
	<i>LB-Version: 19</i>	
023621B	Demontage Dachaussteiger b.0,5m² Demontieren Dachaussteiger bis zu einer Größe von 0,5 m ² .	Stk
023621D	Abbr.Dachflächenfenster b.1m² Abbrechen Dachflächenfenster einschließlich der Leibungsverkleidung, Stocklichte bis 1,0 m ² . Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/ST	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

023621E	Demontage Dachflächenfenster b.1m2 Demontieren Dachflächenfenster einschließlich der Leibungsverkleidung, Stocklichte bis 1,0 m2.	Stk
023621G	Abbr.Dachflächenfenster ü.1-1,5m2 Abbrechen Dachflächenfenster einschließlich der Leibungsverkleidung, Stocklichte über 1,0 bis 1,5 m2. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/ST	Stk
023621H	Demontage Dachflächenfenster ü.1-1,5m2 Demontieren Dachflächenfenster einschließlich der Leibungsverkleidung, Stocklichte über 1,0 bis 1,5 m2.	Stk
023623	Abbrechen (Abbr.) von Unterspannungen, Dämmungen, Putzträger.	
023623A	Abbr.Folien Folien. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/m2.	m²
023623B	Abbr.Mineralwolle b.5cm Mineralwollendämmung ohne Unterschied der Art, bis 5 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
023623C	Abbr.Mineralwolle ü.5-8cm Mineralwollendämmung ohne Unterschied der Art, über 5 bis 8 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,016 t/m2.	m²
023623F	Abbr.Putzträger ü.3-5cm Putzträger aus Holzwoolledämmplatten mit oder ohne Dämmeinlagen, über 3 bis 5 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/ST <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
023623H	Abbr.Polystyroidämmung b.5cm Dämmungen aus Polystyrol, bis 5 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,002 t/ST <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
023623I	Abbr.Polystyroidämmung ü.5-8cm Dämmungen aus Polystyrol, über 5 bis 8 cm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,003 t/ST <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
0238	Abbruch Holzfussböden Beläge abtragen: Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.	
023801	Demontieren von Leisten oder Profilen aus Materialien (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).	
023801A	Demontieren Leisten angeschraubt (zu 02.38) Die Leisten oder Profile sind angeschraubt.	m
023801B	Demontieren Leisten angenagelt (zu 02.38) Die Leisten oder Profile sind angenagelt.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
023802	Abbrechen (Abbr.) von Leisten oder Profilen aus Materialien, wenn der Abbruch nicht zusammen mit einem Holzbodenabbruch erfolgt, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
023802A	Abbr.Leisten geklebt (zu 02.38)	m
023802B	Abbr.Leisten genagelt (zu 02.38)	m
023802C	Abbr.Leisten geschraubt (zu 02.38)	m
023802D	Abbr.Leisten+Unterkonstr. (zu 02.38) Geklebt, geschraubt oder genagelt, einschließlich Unterkonstruktion.	m
023803	Abtragen vorhandener nicht textiler Bodenbeläge, ohne Unterschied ob Platten oder Bahnen, einschließlich Entsorgen der am Untergrund haften gebliebenen Rückstände, ohne Unterschied des Untergrundes.	
023803A	Abtragen Belag PVC ohne Rücken (zu 02.38) Aus PVC, ohne Rücken, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,007 t/m2.	m²
023803B	Abtragen Belag Kautschuk (zu 02.38) Aus Kautschuk, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
023803D	Abtragen Belag PVC/Korkment (zu 02.38) Aus PVC, Rücken aus Korkment, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m2.	m²
023803E	Abtragen Belag PVC/Schaumstoff (zu 02.38) Aus PVC, Rücken aus Schaumstoff, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m2.	m²
023803F	Abtragen Belag Linoleum (zu 02.38) Aus Linoleum. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,008 t/m2.	m²
023804	Abtragen vorhandener textiler Bodenbeläge, ohne Unterschied ob Platten oder Bahnen, einschließlich Entsorgen der am Untergrund haften gebliebenen Rückstände, ohne Unterschied des Untergrundes.	
023804A	Abtragen Textilbelag geklebt Rücken aus Gewebe, Vlies oder Schaumstoff, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
023804B	Abtragen Textilbelag lose verl. Ohne Unterschied der Rückenausbildung, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
023804C	Abtragen Textilbelag verspannt Ohne Unterschied der Rückenausbildung, verspannt, einschließlich Entfernen der Spanngleiten und der Unterlage. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
023804D	Abtragen Textilbelag Haftvlies Ohne Unterschied der Rückenausbildung, mit Haftvlies verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.	m²
023807	Abtragen und Entsorgen der am Untergrund haften gebliebenen Rückstände von Böden, wenn der Belag bereits vom Auftraggeber entfernt wurde, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
023807A	Abtragen Rückstand Schaum Aus Schaumstoff.	m²
023807C	Abtragen Rückstand Kork Aus Korkment.	m²
023807D	Abtragen Rückstand Vlies/Gew. Aus Vlies oder Gewebe.	m²
023811	Schiff- oder Bretterböden bis 3 cm dick abbrechen (Abbr.) einschließlich Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln.	
023811A	Schiffboden abbr. Ohne Polsterhölzer. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m ² .	m²
023811B	Schiffboden abbr.+Polsterh. Einschließlich der Polsterhölzer. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,024 t/m ² .	m²
023812	Pfostenböden einschließlich Sockelleisten und Türstaffeln abbrechen (Abbr.).	
023812A	Pfostenboden abbr.5cm Pfostendicke über 3 bis 5 cm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m ² .	m²
023812B	Pfostenbod.abbr.5cm+Unterk. Pfostendicke über 3 bis 5 cm dick, einschließlich Unterkonstruktion. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,04 t/m ² .	m²
023813	Parkettböden (Brettelböden) abbrechen (Abbr.) ohne Unterschied der Verlegungsart einschließlich etwaiger Mauerfrieße, Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffel.	
023813A	Parkettböden abbr. Ohne Unterkonstruktion. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,014 t/m ² .	m²
023813B	Parkettböden abb.+Unterk. Einschließlich Unterkonstruktion, Blindboden und Polsterhölzer. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m ² .	m²
023814	Holzpflasterböden (Holztöckelpflaster) abbrechen (Abbr.) einschließlich etwaiger Unterlagspappe.	
023814A	Holzpflaster abbr.ü.4-5cm 4 bis 5 cm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m ² .	m²
023814B	Holzpflaster abbr.ü.5-10cm Über 5 bis 10 cm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,06 t/m ² .	m²
023815	Sporthallenböden abtragen bis auf den Unterbeton beziehungsweise Unterlagestrich, einschließlich Entsorgen der haften gebliebenen Rückstände.	
023815A	Sporthallenb.punktelt.abtragen	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	In Punkt- oder mischelastischer Ausführung bis 20 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m ² .	
023815B	Sportb.Holz/Holzschwingk.abtragen Holzoberfläche mit Holzschwingkonstruktion zusammen bis 200 mm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,05 t/m ² .	m²
023815C	Sportb.Kst./Holzschwingk.abtragen Kunststoffbeläge ohne Unterschied der Dicke mit Holzschwingkonstruktion zusammen bis 200 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m ² .	m²
023815D	Sportb.Holz/Kunststoff.abtragen Holzoberfläche ohne Unterschied der Dicke auf Elastikschichte (Kunststoffschaum), zusammen bis 60 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m ² .	m²
023815E	Sportb.Kunstst./Kunstst.abtragen Kunststoffoberfläche auf biegeformer Lastverteilungsschichte und Elastikschichte, zusammen bis 40 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,05 t/m ² .	m²
023817	Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung. Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.	
023817A	Beschüttung abräumen+entfernen Beschüttung abräumen und entfernen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1,4 t/m ³ .	m³
023817B	Beschüttung abräumen+lagern (zu 02.38) Beschüttung abräumen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.	m³
0242	Abbruch Glaserarbeiten Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Ausglasen - das Entsorgen aller Befestigungsmittel und Dichtungen - das Reinigen der Glasfalze <i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
024201	Abbruch (Abbr.) von Zweischeiben-Isolierverglasungen (2-Isol.). Im Positionsstichwort sind die Art des Glases und die Dicke angegeben.	
024201A	Abbr.2-Isol.2x4mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/m ² . <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Änderung: Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024201B	Abbr.2-Isol.4+6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m ² . <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Änderung: Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024201C	Abbr.2-Isol.2x6/4+8mm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	
024201E	Abbr.2-Isol.6+8/4+10mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,035 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024201F	Abbr.2-Isol.2x8/6+10mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024201I	Abbr.2-Isol.8+10mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,045 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024201J	Abbr.2-Isol.2x10mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,05 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024202	Abbruch (Abbr.) von Dreischeiben-Isolierverglasungen (3-Isol.). Im Positionsstichwort sind die Art des Glases und die Dicke angegeben.	
024202A	Abbr.3-Isol.3x4mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024202B	Abbr.3-Isol.2x4+6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,035 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024202C	Abbr.3-Isol.4+2x6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024202D	Abbr.3-Isol.3x6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,045 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
024203	Abbruch (Abbr.) von Einfachverglasungen (1-gl.). Im Positionsstichwort sind die Art des Glases und die Dicke angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
024203A	Abbr.1-gl.b.4mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203B	Abbr.1-gl.5mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,013 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203C	Abbr.1-gl.6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,015 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203D	Abbr.1-gl.8mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203E	Abbr.1-gl.10mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,025 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203F	Abbr.1-gl.12mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203G	Abbr.1-gl.15mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,038 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024203H	Abbr.1-gl.19mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,048 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	
024204	Abbruch (Abbr.) von Profilbauverglasungen. Im Positionsstichwort sind die Art des Glases und die Dicke angegeben.	
024204A	Abbr.Profilbaugl.1-schal.6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,016 t/m2.	m²
Änderung:	LB-Version: 19 Geändert Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
024204B	Abbr.Profilbaugl.2-schal.6mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,032 t/m2. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
<i>Änderung:</i>		
024204C	Abbr.Profilbaugl.1-schal.7mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,019 t/m2. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
<i>Änderung:</i>		
024204D	Abbr.Profilbaugl.2-schal.7mm Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,038 t/m2. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt</i>	m²
<i>Änderung:</i>		
0250	Abbruch Klebearbeiten Boden Beläge abtragen: Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
025001	Demontieren von Leisten oder Profilen (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).	
025001A	Demontieren Leisten angeschraubt (zu 02.50) Die Leisten oder Profile sind angeschraubt. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
025001B	Demontieren Leisten angenagelt (zu 02.50) Die Leisten oder Profile sind angenagelt. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
025002	Abbrechen (Abbr.) von Leisten oder Profilen, wenn der Abbruch nicht zusammen mit einem Belag erfolgt, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
025002A	Abbr.Leisten geklebt (zu 02.50) <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
025002B	Abbr.Leisten genagelt (zu 02.50) <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
025002C	Abbr.Leisten geschraubt (zu 02.50) <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
025002D	Abbr.Leisten+Unterkonstruktion (zu 02.50) Geklebt, geschraubt oder genagelt, einschließlich Unterkonstruktion. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
025003	Abtragen nicht textiler Bodenbeläge, ohne Unterschied ob Platten oder Bahnen, einschließlich Entsorgen der am Untergrund haften gebliebenen Rückstände, ohne Unterschied des Untergrundes.	
025003A	Abtragen Belag ohne Rücken PVC (zu 02.50) Aus PVC, ohne Rücken, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,007 t/m2.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
025003B	Abtragen Belag Kautschuk (zu 02.50) Aus Kautschuk, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
025003D	Abtragen Belag PVC/Korkment (zu 02.50) Aus PVC, Rücken aus Korkment, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m2.	m²
025003E	Abtragen Belag PVC/Schaumstoff (zu 02.50) Aus PVC, Rücken aus Schaumstoff, geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m2.	m²
025003F	Abtragen Belag Linoleum (zu 02.50) Aus Linoleum. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,008 t/m2.	m²
025004	Abtragen textiler Bodenbeläge (Bod.), ohne Unterschied ob Platten oder Bahnen, einschließlich Entsorgen der am Untergrund haften gebliebenen Rückstände, ohne Unterschied des Untergrundes.	
025004A	Abtragen Bod.Textilbeläge Latex Rücken aus Gewebe, Vlies oder Schaumstoff (Textilbeläge), geklebt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
025004B	Abtragen Bod.Textilbeläge lose verlegt Ohne Unterschied der Rückenausbildung, lose verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
025004C	Abtragen Bod.Textilbeläge verspannt Ohne Unterschied der Rückenausbildung, verspannt, einschließlich Abbrechen der Spannleisten und der Unterlage. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
025004D	Abtragen Bod.Textilbeläge Haftvlies Ohne Unterschied der Rückenausbildung, mit Haftvlies verlegt. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert</i>	m²
025005	Aufzählung (Az) auf das Abtragen von Bodenbelägen (Bod.) für die Erschwernis bei Stufen.	
025005A	Az Bod.abtragen Stufe gerade Bei geraden Trittstufen. Abgerechnet wird die Länge x Breite.	m²
025005B	Az Bod.abtragen Spitzstufe Bei spitzen Trittstufen. Abgerechnet wird die größte Länge x größte Breite.	m²
025005C	Az Bod.abtragen Setzstufe Bei Setzstufen. Abgerechnet wird die Länge x Höhe.	m²
025007	Abtragen und Entsorgen der haften gebliebenen Rückstände von Böden, wenn der Belag bereits vom Auftraggeber entfernt wurde einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
025007A	Abtragen Rückstand Schaum Aus Schaumstoff.	m²
025007C	Abtragen Rückstand Korkment Aus Korkment.	m²
025007D	Abtragen Rückstand Vlies/Gewebe Aus Vlies oder Gewebe.	m²
025010	Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung. Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).	
025010A	Beschüttung abtragen (zu 02.50) Beschüttung abtragen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1,40 t/m ³ .	m³
025010B	Beschüttung abräumen+lagern Beschüttung abräumen und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.	m³
025015	Sporthallenböden (Sportbod.) abtragen bis auf den Unterbeton oder Unterlagestrich einschließlich Entsorgen der haften gebliebenen Rückstände.	
025015A	Sportbod.punktelastisch abtragen In punkt- oder mischelastischer Ausführung bis 20 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m ² .	m²
025015B	Sportbod.Holz/Holzschwingk.abtragen Holzoberfläche mit Holzschwingkonstruktion, zusammen bis 200 mm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,05 t/m ² .	m²
025015C	Sportbod.Kst.Holzschwingk.abtragen Kunststoffbeläge ohne Unterschied der Dicke mit Holzschwingkonstruktion, zusammen bis 200 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m ² .	m²
025015D	Sportbod.Holz/Kunststoff.abtragen Holzoberfläche ohne Unterschied der Dicke auf Elastikschichte (Kunststoffschaum), zusammen bis 60 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m ² .	m²
025015E	Sportbod.Kunstst./Kunstst.abtragen Kunststoffoberfläche auf biegeester Lastverteilungsschichte und Elastikschichte (Kunststoff), zusammen bis 40 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,05 t/m ² .	m²
0257	Abbruch bewegliche Anschlüsse Fenster	
025701	Abbrechen (Abbr.) von beweglichen Abschlüssen der Fenster, soweit nicht anders angegeben ohne Unterschied der Art und Größe einschließlich der Beschlagteile, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.	
025701A	Abbr.Rollo Verdunkelung	Stk
025701B	Abbr.Innenjalousie Alu	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
025701C	Abbr.Außenjalousie Alu	Stk
025701D	Abbr.Einbaurolladen	Stk
025701G	Abbr.Markisette	Stk
025701H	Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise b.10m2	Stk
025701I	Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise ü.10-15m2	Stk
025701J	Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise ü.15-20m2	Stk
025701K	Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise ü.20-30m2	Stk
025701L	Abbr.Fallarmmarkise b.2m2	Stk
025701M	Abbr.Fallarmmarkise ü.2-4m2	Stk
025701N	Abbr.Fassadenmarkise	Stk
025701P	Abbr.Wintergartenmarkise b.15m2	Stk
025701Q	Abbr.Wintergartenmarkise ü.15-25m2	Stk
025701R	Abbr.Wintergartenmarkise ü.25-35m2	Stk
025703	Demontieren von beweglichen Abschlüssen von Fenstern, ohne Unterschied der Einzelgröße und Art, einschließlich der Beschlagteile (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).	
025703A	Demontieren Rollo Verdunkelung	Stk
025703B	Demontieren Innenjalousien	Stk
025703D	Demontieren Außenjalousien	Stk
025703G	Demontieren Vertikaljalousien	Stk
025703I	Demontieren Einbaurollladen	Stk
025703K	Demontieren Markisoletten	Stk
025703L	Demontieren Gelenk-Kassettenmarkise	Stk
025703N	Demontieren Fallarmmarkisen	Stk
025703O	Demontieren Fassadenmarkisen	Stk
0261	Abbruch Sporthallenausbau	
026107	Mosaikparkett.	
026107A	Mosaikparkett abbrechen Abbrechen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,012 t/m2.	m²
026107B	Mosaikpark.abbrech+Untergr.abschl. Abbrechen, Untergrund vom Kleber abschleifen. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,012 t/m2.	m²
026133	Vorhandenen Sportboden vollständig mit allen Schichten und Bestand- und Zubehörteilen (z.B. Übergangsprofile) abbrechen.	
026133A	Abbrechen Schwingboden+Oberbod.Holz	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bestehend aus einem Schwingboden mit Holzoberboden. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,025 t/m2.	
026133B	Abbrechen Schwingboden+Oberbod.Kunstst. Bestehend aus einem Schwingboden mit Oberboden aus Linol, PVC oder sonstigen Kunststoffen. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,012 t/m2.	m²
026133C	Abbrechen Flächen-Misch-Kombielast.Sportbod Flächen-, Misch- und kombielastische Sportböden mit Oberböden. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,012 t/m2.	m²
0291	Verwerten, Deponieren, Ents.Baurestmassen <i>Kommentar:</i> Wird diese Leistungsgruppe ausgeschrieben, wird empfohlen, entweder die Pos.02.91 01 plus Pos. 02.91 03 zusammen zu verwenden, oder nur die Pos. 02.91 05. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
029101	Geladenes Abbruchmaterial zum Zwecke des Verwertens, Deponieren oder Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers nur transportieren. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe angegeben.	
029101A	Transport Betonabbruch	t
029101B	Transport Asphaltabbruch <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung:</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	t
029101C	Transport Holzabfälle	t
029101D	Transport Metallabfälle	t
029101E	Transport Kunststoffabfälle	t
029101F	Transport Baustellenabfälle	t
029101G	Transport mineralischer Bauschutt	t
029101H	Transport Altöl Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM: _____	t
029101I	Transport gefährlicher Abfall Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM: _____	t
029103	Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe angegeben.	
029103A	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Betonabbruch <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> <i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	t
029103B	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Asphaltabbruch <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> <i>Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i> <i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	t
029103C	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Holzabfälle <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i>	t

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029103D	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Metallabfälle	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029103E	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Kunststoffabfälle	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029103F	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Baustellenabfälle	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029103G	Verwerten/Deponieren/Entsorgen mineralischer Bauschutt	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029103H	Verwerten/Deponieren/Entsorgen Altöl	t
	Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM: _____	
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029103I	Verwerten/Deponieren/Entsorgen gefährlicher Abfall	t
	Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM: _____	
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Abbruchmaterial verwerten, deponieren oder entsorgen...</i>	
029105	Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren einschließlich Verwerten, Deponieren oder Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe angegeben.	
029105A	Transp./Verw./Dep.Betonabbruch	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Geladenes Abbruchmaterial ...</i>	
029105B	Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Geladenes Abbruchmaterial ... Stoffgruppe: Asphaltabbruch</i>	
029105C	Transp./Verw./Dep.Holzabfälle	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Geladenes Abbruchmaterial ...</i>	
029105D	Transp./Verw./Dep.Metallabfälle	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Geladenes Abbruchmaterial ...</i>	
029105E	Transp./Verw./Dep.Kunststoffabfälle	t
	<i>LB-Version: 19 Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>Geladenes Abbruchmaterial ...</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

029105F **Transp./Verw./Dep.Baustellenabfälle** **t**

LB-Version: 19 Geändert

Änderung: Geladenes Abbruchmaterial ...

029105G **Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt** **t**

LB-Version: 19 Geändert

Änderung: Geladenes Abbruchmaterial ...

029105H **Transp./Verw./Dep.Altöl** **t**

Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM: _____

LB-Version: 19 Geändert

Änderung: Geladenes Abbruchmaterial ...

029105I **Transp./Verw./Dep.gefährlicher Abfall** **t**

Abfallschlüsselnummer gemäß ÖNORM: _____

LB-Version: 19 Geändert

Änderung: Geladenes Abbruchmaterial ...